

**ALMENNAR SKÝRINGAR**

**SKÝRINGAR Á UPPDRÁTTUM**

- H = 10 cm PLÖTUDYKKT 5x10 cm
- KÓTI Á SNIDMYND
- KÓTI Á GRUNNMYND
- STEYPUKIL
- K KAMBSTÁL Ks 40 MEDSKRÍÐHÖRÐ Qf = 400 N/mm<sup>2</sup>
- Ks KAMBSTÁL Ks 40s SÍÐUHÉFT MED SKRÍÐHÖRÐ Qf = 400 N/mm<sup>2</sup>
- R SLÉTT STÁL MED Qf = 240 N/mm<sup>2</sup>
- L HELDARLENGD JÁRNSTANGAR
- c/c BIL MILLI BENDISTANGA, MIÐJA Í MIÐJU
- BENDING Í NEDRI BRÚN PLÖTU EDA INNI BRÚN VEGGIAR
- BENDING Í EFRRI BRÚN PLÖTU EDA YTRI BRÚN VEGGIAR
- BENDING BEYGD UPP MIÐAD VIB TEKNABAN FLÖT
- BENDING BEYGD NIÐUR MIÐAD VIB TEKNABAN FLÖT
- HITAVEITUVATN - FRAHFRÁS
- HITAVEITUVATN - ÞAKFRÁS
- NEYSLUVATN - HEITT
- NEYSLUVATN - KALT
- FRÆRENSLI - SKÖLP
- FRÆRENSLI - REGNVATN

ALMENN TÁKN OG TEKINGAR VÍSAR TIL BYGGINGARREGLUGERÐAR SAMANBER GREIN 8.1.6.

**ÁLAGSFORSENDUR**

**ÁLAG**

NOTÁLAG SAMKVÆMT ÍST 12.2:

ÁLAG Á GÖLF Í ÞÓÐARHÖSUM	15 KN/m <sup>2</sup>
ÁLAG VESNA LETTRA INNVEGGJA	10 KN/m <sup>2</sup>
ÁLAG Á GÖLF Í VÆRSLUNUM ER	17 KN/m <sup>2</sup>
ÁLAG Á GÖLF Á VERKSTÆÐUM	17 KN/m <sup>2</sup>
BILGETUSLÁLAG ER	3,0 KN/m <sup>2</sup>

VINDÁLAG ER SAMKVÆMT ÍST 12.3 ÁSTREYMSPRÝSINGUR ER REIKNAÐUR MIÐAD VIB ABSTÆUR 1. GRUNNGILDI VINDÁLAGS ER Q = 1,4 KN/m<sup>2</sup>

SNJÓLAG ER SAMKVÆMT ÍST 12.4 GRUNNGILDI SNJÓLAGS ER MIÐAD VIB SVÆÐI 1 S = 1,0 KN/m<sup>2</sup>

JARASKJÁLFTAÁLAG ER SAMKVÆMT ÍST 13 (1976-92-16) Z = 10

VATNSÁLAG Á ÞVOTTAPLAN ER SAMKVÆMT REGLUM UM ÖLUSKILJUR FRÁ HÖLLUSTUVERND SAMTÍÐANÖTKJUN; EINN VATNSKRANI ÞÁ SANDFANGI ÖLUSKILJA = 1m<sup>3</sup>/1m<sup>3</sup> RAINNVERULEG STÆRÐ SKANFANGS/ÖLUSKILJU ER 1m<sup>3</sup>/4m<sup>3</sup>.

**GRUNÐUN**

UNDIRSTÖÐUJARDVEGUR ER KLÖPP MESTA LEYFILEGA ÁLAG SKAL VERA SAMKVÆMT TÖFLU 9:1 ÍST 15.

UNDIR BOTNPLÖTU SKAL FYLLA MED MALAREYFLINGU OG ÞJAPPA Í LÖGUM 300mm EDA MINNA, ÞANNIG AD ÞJÖPPUN VERÐI SAMBÆRILEG VIB 98% STANDARD PROKTOR.

**STEYPUVIRKI**

**ALMENN ATRIDI**

STBALL: ÍST 10  
FRAMKVÆMDAFLOKKUR B

**STEYPUHÖT**

NÁKVÆMISKRÖFUR:	UNDIRSTÖÐUR, STÆRÐ OG STABSETNING	+/- 15mm
	STÆRÐANNARAR STEYPTRA HLUTA	+/- 3mm
	STABSETNING ANNARAR HLUTA	+/- 3mm
	BITAR	+/- 3mm
	HISGENGI VEGGJA Í STEYPUKILUM	+/- 2mm

**YFIRHÆÐ**

BITAR OG PLÖTUR SKULU HAFNA YFIRHÆÐ L/300 AF FJARLÆGD MILLI FASTRA PUNKTA

**TITRUM**

TAKA SKAL TÆLUT TIL ÞESS AD ALLRI STEYPU SKAL TITRA

**BENDING**

**STEYPUHULA Á JÁRN**

- UNDIRSTÖÐUR OG VEGGIR ÞAR SEM JARDFYLING KEMUR AD:
  - LÖÐRÉTT HULA: 50mm
  - LARÉTT HULA: 30mm
- PLÖTUR OG BITAR:
  - LÖÐRÉTT HULA Í EFRRI BRÚN: 25mm
  - LARÉTT HULA Í HLIGUM: 25mm
  - LARÉTT HULA Í NEDRI BRÚN: 25mm

**BIL MILLI JÁRNA**

- LÖRÉTT FJARLÆGD SKAL VERA STARRI EN 35mm EDA 2\*d
- LÖRÉTT FJARLÆGD SKAL VERA STARRI EN 25mm EDA d d ER ÞVERHÁL JÁRNSTANGAR

**SKEYTING JÁRNA**

JÁNAPERMÁL mm	8 10 12 16 20 25
SKEYTILENGD mm	400 400 600 800 1000 1000

LÖRÉTT BENDING Í VEGGJUM SKLA GANGA HEIL UM HORN, VÍXKLEGGIST UM SKEYTILENGD, TENGIST MED VINKLUM EDA LYKKJUM. Í PLÖTUM OG VEGGJU SKAL EKKI SKEYTA MEIRA EN FJÖRÐA HVERT JÁRN Í SAMANÞVERSNIDI NEMA ANNAD SÉ SÝNT Á TEKINGU.

SÉ ANNAD EKKI TEKID FRAM KOMI 2K12 Í KRINGUM OP Í PLÖTUM EDA VEGGJUM ER NÁI 600 mm ÖT FYRIR OPID.

**LYKKJUR**

JÁNA ER ST. 37 EDA Ks 40s. BEYJURADUS SKAL VERA 36. SJÁ EINNIG ÍST 10.

**STEINSTEYPA**

BYGGINGARHLUTI	BROTÞOLS-FLOKKUR
x	S120
x	S160
x	S200
STEYPA Í VEGGJUM	S250
STEYPA Í GÖLFPLÖTUM	S250
STEYPA Í PLÖTUM	S200
HÁMARKS STEINASTÆRÐ:	25 mm
SIGMÁL	60 mm TIL 100 mm
LOFTINNHÁLD	5% MÆLT EFTIR DÆLNGU EF DÆLT ER
VATNSSEMENTSTALA	MINNA EN 0,55

**TRÉVIRKI**

**TIMBUR GTM**

LWHTR? L-MERKT, LÍMING = 1, LAGDYKKT 33 1/3 mm  
ANNAD TIMBUR - ALLT TIMBUR SKAL VERA AF FLOKKI K18  
SAMKVÆMT ÍST/DS 4:3, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

**FÚAVÖRN**

VIBUR SEM VERÐUR UTANHÚSS SKAL GAGNVARINN SVÖ OG REIMAR SEM LEGGJAST AD STEYPU, EN MILLI ÞERRA OG STEYPU KOMI ASFALTÞAPPL

**FRÆRENSLISKERFI**



**FORSENDUR, EFN OG VINNA**

UM FRÆRENSLISLAGNR GILDA ÁKVÆÐI ÍST 65 OG ÍST 68.

**VATNSLAGNAKERFI**

**FORSENDUR, EFN OG VINNA**

UM NEYSLUVATNS- OG HITAKERFISLAGNR GILDA ÁKVÆÐI ÍST 67.

<b>REYKJAVÍKURVEGRU 54 - HAFNAF JÖRÐUR</b>																		
	 <p>ÞVOTTAPLAN: SKÝRINGABLAÐ</p>	<table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr> <td>MANNA</td> <td>LAGLETTING</td> </tr> <tr> <td>FÖ</td> <td>30.01.1996</td> </tr> <tr> <td>TEKNAÐAR</td> <td>YFIRFARA</td> </tr> <tr> <td>FÖ</td> <td>FÖ</td> </tr> <tr> <td>KYRÐ</td> <td>VISTUN</td> </tr> <tr> <td>1/20</td> <td>HAE 20196</td> </tr> <tr> <td>VERKMEI</td> <td>ÞAB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> </tr> </table>	MANNA	LAGLETTING	FÖ	30.01.1996	TEKNAÐAR	YFIRFARA	FÖ	FÖ	KYRÐ	VISTUN	1/20	HAE 20196	VERKMEI	ÞAB		3
MANNA	LAGLETTING																	
FÖ	30.01.1996																	
TEKNAÐAR	YFIRFARA																	
FÖ	FÖ																	
KYRÐ	VISTUN																	
1/20	HAE 20196																	
VERKMEI	ÞAB																	
	3																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Br.</td> <td>Daga.</td> <td>Breyting</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Br.	Daga.	Breyting				 <p>VERKEFNISTOFA ÍSLANDS 7330K &amp; 0350N Rekstrar- og Byggingverkefningum 1994 - 2000</p>	F0196										
Br.	Daga.	Breyting																