



27 MARS 1995

Hitalögn:

Pípur séu svartar stálpípur og eru innri þvermál þeirra gefin í mm á lagnamynd. Pípur skal setja saman með tengistykkjum með grunnum gengjum. Þrýstiprófa skal lögnina með köldu vatni og 10 kp/cm² þrýstingi í 12 klst. Pípur innanhúss sem eru sýnilegar skulu lagðar í þartilgerðar festingar. Pípur skal einangra með 2cm glerullarhólkum.

Neysluvatn:

Lagnir fyrir heitt og kalt neysluvatn séu zinkhúðaðar stálpípur og eru innriþvermál þeirra gefin á lagnamynd. Frágangur pípa sé hinn sami og lýst er að ofan. Þrýstiprófa skal lögnina með köldu vatni og 12 kp/cm² þrýstingi í 12 klst.

OFNASKRÁ

NR.	GERD	kcal/h	WÖTT	TENGI
101	C22-400-2590	1957	2275	AD10
102	C22-400-2590	1957	2275	AD10
103	PC22-700-970	1193	1387	AD10
104	CLINMASTER ZL006	15179	17650	

OFNAR SÉU MED FJVR LOKA STILLI-T OG LOFTSKRÚFU
GERT ER RÁÐ FYRIR OFNUM FRÁ OFNASMÍÐJU SUDURNESJA

- OFN FRAMRÁS
- OFN BAKRÁS
- · - · - · NEYSLA HEITT
- · - · - · NEYSLA KALT

VERKFRÆDISTOFA STEFÁNS GUÐBERGSSONAR, SÍDUMÚLA 33, S:681590

OLÍUFÉLAGID H/F-REYKJAVÍKURVEGI 54-HAFNARFI.
ENDURBYGGING - BENSÍNSTÖDVAR-STÁLSKYGGNI
HITALÖGN - VATNSLÖGN - RÚMMYND

SKRÁ 21510VAT MÆLIKVARDI TEIKNING EKKI VERKN. 95-216 TEIKN. 11

DAGS. 03-03-95 HANNAD *H.S.* TEIKNAD *H.S.* SAMP. *[Signature]*