



Hitalögn:
 Pipur séu svartar stálpipur og eru innri þvermál þeirra gefin í mm á lagnamynd. Pipur skal setja saman með tengistykkjum með grunnum gengjum. Þrýstiprófa skal lögnina með köldu vatni og 10 kp/cm² þrýstingi í 12 klst. Pipur innanhússa sem eru sýnilegar skulu lagðar í þartilgerðar festingar. Pipur skal einangra með 2cm glerullarhólkum.
 Neysluvatn:
 Lagnir fyrir heitt og kalt neysluvatn séu zínkhúðaðar stálpipur og eru innriþvermál þeirra gefin á lagnamynd. Frágangur pípa sé hinn sami og lýst er að ofan. Þrýstiprófa skal lögnina með köldu vatni og 12 kp/cm² þrýstingi í 12 klst.

OFNASKRÁ

NR.	GERD	kcal/h	WÖTT	TENGI
101	C22-400-2590	1957	2275	AD10
102	C22-400-2590	1957	2275	AD10
104	CLINMASTER ZL006	15179	17650	

OFNAR SÉU MED FJVR LOKA STILLI-T OG LOFTSKRUFU
 GERT ER RÁÐ FYRIR OFNUM FRÁ OFNASMÍÐJU SUDURNESJA

————— OFN FRAMRÁS
 - - - - - OFN BAKRÁS
 ———— NEYSLA HEITT
 - - - - - NEYSLA KALT



RAUNTEIKNING 30-08-95
 BREYTT 28-03-1995 SATADSETNING HANDLAUGA OG ELDHÚSSVASKS-LAGNALEIDIR

VERKFRÆDISTOFA STEFÁNS GUÐBERGSSONAR, SÍDUMÚLA 33, S:681590

OLÍUFÉLAGIÐ H/F-REYKJAVÍKURVEGI 54-HAFNARFI.
ENDURBYGGING - BENSINSTÖÐVAR-STÁLSKYGGNI
HITALÖGN - VATNSLÖGN - RÚMMYND

SKRÁ 21510VAT MELIKVARDI TEIKNING EKKI VERKN. 95-216 TEIKN. 11
 HANNAÐ Í KVARDA

DAGS. 03-03-95 HANNAÐ *d.s.* TEIKNAD *d.s.* SAMP. *[Signature]*