



LOGN ENDAR I BRUNNI (SVELG)
SEM ER FYRR HENDI I DAG

LOGN ENDAR I DRENMÖL (SVELG)
A FROSTFRU DYPI (U.P.B.1,5 M)

LOGN ENDAR I DRENMÖL (SVELG)
A FROSTFRU DYPI (U.P.B.1,5 M)

LOGN ENDAR I DRENMÖL (SVELG)
A FROSTFRU DYPI (U.P.B.1,5 M)

SKÝRINGAR

ALLT EFINI OG FRÁGANGUR SKAL VERA Í SAMRÆMI
VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR

ALLAR ÖNEFNDAR PÍPUR Í HITLÖGNUM ERU #10mm
ALLAR ÖNEFNDAR PÍPUR Í NEYSLUVATNSLÖGNUM ERU #15mm
ALLAR ÖNEFNDAR FRÆRENNSLÍPPIPUR ERU ÚR PP-PLASTI
ALLAR FRÆRENNSLÍPPIPUR MERKTAR "SML" ERU ÚR POTTJARNI
ALLAR FRÆRENNSLÍPPIPUR MERKTAR "ST" ERU ÚR STEINSTEYPU

- HEITT NEYSLUVATN - GALVANISERUÐ RÖR
- KALT NEYSLUVATN - GALVANISERUÐ RÖR
- HITALÖGN FRAMRAS - SVÖRT STÁLROÐR
- HITALÖGN BAKRAS - SVÖRT STÁLROÐR
- BRUNAVATNSLÖGN - GALVANISERUÐ RÖR

- HL = HANDLAUG
- VS = VATNSALERNI
- RV = RÆSTVASKUR
- PV = ÞVOTTAVÉL
- UP = UPPÞVOTTAVÉL
- EV = ELDHÚSVASKUR
- PU = ÞURKARI
- SV = STÁLVAÐSKUR
- LP = LOFTÞUÐI
- BRSL = BRUNASLANGA
- PS = ÞVAGSKÁL

Nr.	Lýsing & breytingu	Dags.

REYKJAVÍKURVEGUR 76 HAFNARFIRÐI

PÍPULAGNIR:
FRÆRENNSLI UTÁRHÚSS
GRUNNMYND

Kvæði: 1:100
Mannun: SP
Tæknab: SP
Verk nr.: 211

Útgáfudagur: Okt. 1999
Míttíðab: 1P.54
Sagja nr.: lagnir-held.dwg

LAGNATÆKNI

HÖNNUNAR- OG RÁÐGJAFARSTOFA

HAMRABORG 12. 200 KÖPAVOGUR
Sími: 564 5252 Fax: 564 5251
Netfang: lf@lagnatækni.is

Samb: *[Signature]*
Kennitala: 190649-2249

