



Lengdir á slaufum
mælast á teikningum vera:

- Slaufa F l=223 m
- Slaufa G l=223 m
- Slaufa H l=232 m
- Slaufa J l=231 m
- Slaufa K l=231 m
- Slaufa L l=220 m
- Slaufa M l=230 m
- Slaufa N l=226 m

Alls= 1816 m

SNJÓBRÆÐSLA SKÝRINGAR:

NOTA SKAL POLYBUTYLENRÖR, ø 25 MM AD YTRA ÞVERMÁLI, EDA ÖNNUR
PLASTRÖR ER HAFI EKKI LAKARI EIGNLEIKA EN:

60 C HITADOL VÍÐ 6 KG/CM ÞRYSTING. MIÐAD VÍÐ 50 ÁRA
ENDINGARTÍMA.

BIL MILLI RÖRA SKAL VERA 250 MM, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGU.
DYPTI NIDUR Á RÖR SKAL VERA SKV. SÉRMYNDUM. REYNSLUÞRYSTINGUR
SKAL VERA 6 KG/CM .

SJÁ SÉRMYNDIR AF SNJÓBRÆÐSLULÖGNUM Á TEIKNINGU 1P.51

A	Tengimynd flutt á Teikn. Nr. 1P.50	17.11.00
Nr.	Lýsing á breytingu	Dags.

REYKJAVÍKURVEGUR 76 HAFNARFIRÐI

SNJÓBRÆÐSLUKERFI:
GRUNNMYND SNJÓBRÆÐSLU Í BÍLAPLANI
OG INNKEYRSLU VÍÐ SUDURENDA HÚSS

Kvæði: 1:100	Teikning nr.
Höfundur: SP	Dags. Ökl. 1999
Teiknab. SP	Yfirnefnd: 1P. 52A
Vark nr.: 211	Skjal nr.: lagnr--held.dwg

LAGNATÆKNI

HÖNNUNAR- OG RÁÐGJAFARSTOFA
HAMRABORG 12.
Sími: 564 5252 Fax: 564 5353
Netfang: h@lagnatækni.is

Samb.:
Kennitala: 160147-2749

