



Utan á stoðin komi 9mm  
granitrossvíður, negldur í lim  
með kamsaum 40/50 c/c 100,  
samskeyti skulu vera á stoðum  
og lausholtum.

Grind skal skrúfa saman með  
6mm tréskrúfum L=100mm  
min 3stk/samskeyti.

**A** SNID  
B03 B05 M. 1: 20

2.2.1111 1997  
HAFNARLEIÐANGÆR  
SUNNA & SUNNA ESSA  
BYGGINGAFULLTRÚF

Verkfæðistofa Erlends Birgissonar  
Laugaveg 168 105 Reykjavík  
Sími/fax 561-6461, NMT 853-5931  
Netfang vao@treknet.is, GSM 898-1198  
Ráðgefandi verkfræðisjónusta

A	Samþykkt
B	
C	
D	B04 SNID.DWG

**DELTA hf** Reykjavíkurv. 76 H  
Anddyri við austurhlíð byggingar  
Sníð

H. E.B.  
T. H.G.  
M. 1:20  
D. Júlí 97

**B05**