



Utan á stoðir koma 9mm grenkrossviður, negldur í lím með kamsaum 40/50 c/c 100, samskeyti skulu vera á stoðum og lausholtum.

Grind skal sknúfa saman með 6mm tréskrúfum L=100mm min.3stk/samskeyti.

A SNID
B03 B05
M. 1: 20

Byggingafrúlltrúll Hafnarjarðar
Afgreitt þann
05 SEPT. 1997
Sigurbjartur Halldórsson

A	Breytt 22 Júlí 1997	
B		Samþykkt
C		
D		B04 SNID.DWG