



20 cm veggur.
Bending veggjar er með standandi K 12 c/c 170 og liggjandi K 10 c/c 200 í báðar brúnnir. Efst í vegg komi 2 K 16.

20 CM VEGGUR.
Bending veggjar er með K 12 c/c 170 standandi og K 10 c/c 200 liggjandi í báðar brúnnir.

18cm veggur, bending K 10 c/c 200 # í miðjan vegg.

20cm veggur bending K 10 c/c 200 # í báðar brúnnir.

20cm veggur bending K 10 c/c 200 # í báðar brúnnir.

20cm veggur bending K 10 c/c 200 # í báðar brúnnir.

20 cm veggur.
Bending veggjar er með K 10 c/c 200 standandi og K 10 c/c 200 liggjandi í báðar brúnnir. Efst í vegg komi 2 K 16.

Verkfæðistofa Eirinda Bragðar
Lauveg 168 105 Reykjavík
Sími/Fax 561-8461, 853-5291
Netfang web@eiret.net.is
Ráðgjafandi verkfræðingur

A Breytt 25/7/97
B
C
D

Sambýkk.
B28 THAKPLAN

Delta hf. Reykjavíkurveg 78 H
Planmynd þakvirki
A

H. E. B. 611128-1238
T. H. G.
M. 1:50
D. M. 1:50
05 SEPT. 1997
Sigurbjartur Halldórsson