



SKÝRINGAR:

Húsið er reist á þjöppuðum hraunpúða og stökklar og botnplata eru steypt og bent á staðnum. Veggir byggingar eru að hluta til staðsteyptir járnberntir veggir og að hluta til léttir veggir. Steyptar súlur bera strengjasteypubita sem bera forspennnar holplötur sem mynda gólf yfir 1. hæð. Efri hæð byggingar er að hluta steyptir veggir en einnig límréssúlur sem bera límréssbita í þaki, bæði í langgátt og í þverátt byggingar og mynda þannig rúmramma. Þak er úr stálsamlökueiningum með polyurethan einangrun á milli, fest niður á límréssbita. Útveggir eru einangraðir að utan og kleddir með ál prófílum með innbrenndum líti. Brunateknileg hönnun fer fram í samræði við brunamálaföstudun.

Flotarmál:

1. hæð	2.837.00	m ²
2. hæð	2.117.00	m ²
samt.	4.954.00	m ²
Lóð	16.663.00	m ²

Rúmmál:

samt.	23.283.00	m ³
-------	-----------	----------------

Matshlutanúmer
Reykjavíkurvegi 78

- 01 Iðnaður
- 02 Iðnaður
- 03 Skrifstofur
- 04 Tengigangur
- 05 Iðnaður
- 06 Iðnaður
- 07 Iðnaður