



SKÝRINGAR:

Húsið er reist á þjöppuðum hraunpúða og sökklar og botnplata eru steipt og bent á staðnum. Veggir byggingar eru að hluta til staðsteiptir járnberntir veggir og að hluta til léttir veggir. Steiptar súlur bera strengjasteypubita sem bera forspenntar holplötur sem mynda gólf yfir 1. hæð. Efri hæð byggingar er að hluta steiptir veggir en einnig límréssúlur sem bera límréssbita í þaki, bæði í langgött og í þverátt byggingar og mynda þannig rúmramma. Þak er úr stálsamlökueiningum með polyurethan einangrun á milli, fest niður á límréssbita. Útveggir eru einangraðir að utan og klæddir með ál prófilum með innbrenndum lit. Brunateknileg hönnun fer fram í samræði við brunamálastofnun.

Flatarmál:

1. hæð	2.837.00	m ²
2. hæð	2.117.00	m ²
Samt.	4.954.00	m ²
Löð	16.663.00	m ²

Rúmmál:

Samt.	23.283.00	m ³
-------	-----------	----------------