



SKYRINGAR

Fara skal í öllu eftir íslenskum staði (ST - 10). Brúðalsflökur steypu ska vera 5200 og skal sigmál steypu vera 60 - 90mm og stírnihald 2-4%.

Leppi skal steypu niður eins þurfa og hegt er. F3 skal samþykki eftirlitmanns fyrir því löðunarsprengi sem setja á í steypu.

Eining vaxar til verkislagar varbandi steypu og meðhorstur hennar.

EKKI skal véslaða plötu, hleður fara því umferðir með skó á s'píval þannig að yfirborð verði lárnt og slétt. Mjög mikilvægt er að sem jafnt sé yfirborð og sem jafnt séu halli niðri þar sem eggja á trefjasteypu í þunna lagi á yfirborð gólf.

Steypa ska egg 31 með leðurum.

A 3 metra réttisráð sem hegt er á steyptan hlut skal fávök ekki vera mæld en 5mm frá réttu yfirborði.

Mikilvægt er að steypa sé vörn af barnum eftir niðurbót og skal fellum máláð rökum og plast breytt yfir hann í minnst 7 daga eftir niðurbót.

Plata skal plötu eins og sýnt er á teikningu. Reiturinn skal þannig framkoma að eggjað er 25mm raut í östu og skal steypt framkoma um leið og platan hefur tekið sig og ber sögna. Álls ekki má bíða með að stega öllu.

Serja skal stökku utan um bar lagir sem koma upp í gegnum botnplötu.

ÁSKILIÐ, ELÐRI TEIKNING ÖGILD

Byggingarritun Hálfarjarðar
Alþjóttáttun

13. Júní 1998

Sigurðartur Heiðarsson