

1. Merkingar

BR	merkir	BRUNNUR
GN	GÓLFNIDURFALL
D	ÞAKNIDURFALL
EV	ELDHÚSVASKUR
SV	SKOLVASKUR
ÞV	ÞVOTTAVÉL
UV	UPPÞVOITAVÉL
HL	HANDLAUG
BK	BADKER
SB	STEYPIBAD
VS	VATNSSALERNI
GH	GÓLFSTUTUR FYRIR TENGINGU BAKRENNSLIS HITAVFITU
HR	HREINSILOK
F	FALLPIPA
SS	KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
TK	TAMINGARKRANI
NF	NIDURFALL MEÐ SANDFANGI
UK	ÚTIKRANI
-----		SKOLPLÖGN
-----		ÞÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN
-----		JARÐVATNSLÖGN
-----		KALDAVATNSHEIMÆÐ
-----		KALT NEYSLUVATN
-----		HEITT NEYSLUVATN
-----		RENNILOKI
-----		LOFTPÚDI Ø 25 L=30cm
-----		FRAMRENNSLI HITALAGNA
-----		BAKRENNSLI HITALAGNA
↑		LOFTRÁS YFIR ÞAK
LEGA		LAGNA:
PU	merkir	PÍPA FER UPP
PN	PÍPA FER NIÐUR
VG	" VID GÓLF
VL	" UNDIR LOFTI

2. FRÆRENNSLISLAGNIR

Í GRUNNI:

Utan húss og frá bakrennsli hitaveitu: Steinrör þökkuð með gúmmfhringjum.

Undir húsi að öðru leyti: Plastpípur úr stífu PVC (rauðar pípur) pakkaðar með gúmmfhringjum.
Yfir allar jarðvatnslagnir skal setja drenmöl nr. 1.

OFAN BOTNPLÖTU:

Lagnir séu úr viðurkenndu plasti til notkunnar innanhúss (t.d. POLYPROPYLEN)
Festingar á fallpípum skulu vera við hverja gólfplötu og tvær á milli platna
eitt þennslustykki skal vera í hverri hæð, ef samskeyti eru söðin saman,
annars er nægilegt að draga rör til í múffum, t.d. 10 mm til að taka upp
þensluna.

Tengingar við öll hreinlætistöki eru Ø50 nema VS Ø100.
Lóðréttar fallpípur skal einangra með 25 mm glerullarhólkum og vefja með sísal-
pappa eða plastdúk.

3. VATNSLAGNIR

Heimeðarpípur fyrir kalt vatn séu úr plasti, PEH. Pípur og fittings fyrir heitt
og kalt neysluvatn innanhúss skal vera galvanhúðaður. Einangra skal pípur með
20 mm glerullarhólkum og vefja síðan með plastdúk. Pípur í veggjum skulu liggja
minnst 100 mm yfir gólfplötu. Öll mál á pípum eru gefin upp í mm og eru það
innanþvermál þeirra.
Allar tengingar við hreinlætistöki eru 15 mm.

4. Hitalagnir

Hitakerfi miðast við einangrun skv. byggingareglugerð og tvöfalt gler í
öllum gluggum.

Á alla ofna komi loftskrúfa, stillitè og sjálfvirkur ofnlöki (t.d. FJVR). Sjá bl. nr. 5.
Frágangur og einangrun skv. verklýsingu.



Reyniberg 5		Hafnarfirdi		VERK NR. 322-03
				BL. NR. 1
HITA- OG ÞRIFALAGNIR				KVARDI
ALMENNAR SKÝRINGAR				TEIKN. NR. 87-168-04
Hannað SG	Teikn. SG	Stíft 85	Sambýtt	Days. júlí 87

1	1/3	88. Leiðr.	Sg
Brýðing	Öng.		Sign.