| Útg. | Dags. | Lýsing | Naín |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.2022 | FRUMÚTGÁFA | HÚÓ |
| 2 | 27.10.2022 | GÓLFNIÐURFÖLL SETT INN Í ÞVOTTAHÚS - ÞAKNIÐURFALL Á SKYGGNI - FÆRSLA Á ÞN STAMMA - AFFALL HITAVEITU FÆRT | HÚÓ |

Samþykkt þann
06. jan. 2023
fh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Brunnur Ø600mm Bk:25.74

Brunnur Ø600mm Bk: 24.92

Ø110 PVC 10‰

Ø110 PVC 20‰

Ø160 PVC 20‰

Ø110 PVC 10‰

Lagnagat 200x200 Bk: 25.21

Lagnagat 250x250 Bk: 25.09

Lagnagat 200x200 Bk: 25.67

Lagnagat 200x200 Bk: 25.90

Lagnagat 200x200 Bk: 26.29

Lagnagat 200x200 Bk: 26.02

Lagnagat 250x250 Bk: 25.36

Lagnagat 200x200 Bk: 25.58

Ø63 PEH Affall hitaveitu leitt í skolplögn

Affall hitaveitu tengist í rengvatn eftir yfirfallsbrunn fyrir blágrænar ofanvatnslausnir

Yfirfall

Brunnur Ø600mm Bk: 25.31

Tenging f/mögulegt NF

Að siturlögn sjá Teikn. P1-03B

Ø110 PVC

Tenging f/mögulegt NF

Tenging f/mögulegt NF

Lykilmynd



SKÝRINGAR - FRÁRENNSLI:

- SKÓLPLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- REGNVATNSLÖGN
- AFFALLSLÖGN

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01 OG P0-02.

SKÓLPLAGNIR ERU Ø110 PVC MEÐ RENNSLISHALLA 20‰ NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

JARÐVATNSLAGNIR ERU Ø110 PVC MEÐ RENNSLISHALLA 10‰ NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

REGNVATNSLAGNIR ERU Ø110 PVC MEÐ RENNSLISHALLA 10‰ NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

FRÁRENNSLISLAGNIR UNDIR ÁLAGI ÓKUTÆKJA SKULU HAFA HRINGSTÍFNI SN8.


VERKFRÆÐISTOFA

NNE VERKFRÆÐISTOFA ehf
Hæðarmári 6 - 201 Kópavogur Ísland
s. 899-3077 / 899-3577
Kt. 460421-0470, nne@nne.is www.nne.is


**HRINGHAMAR 21-25**

221 HAFNARFJÖRÐUR

SÉRUPPDR/ETTIR PÍPULAGNIR MH. 02

FRÁRENNSLI - GRUNNLAGNIR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hönnun:** | ALM | **Verknúmer:** | 22012 |
| **Teiknað:** | ALM | **Mælikvarði:** | 1:50 |
| **Yfirfarið:** | NG | **Dagsetning:** | 27.10.2022 |
| **Samþykkt:** Hákon Örn Ómarsson Kt. 300577-3189 | | **Teikn.nr:** | P1-01B |
| **Áritun hönnunarstjóra:** Kristinn Ragnarsson Kt.120944-2699 | | **Útgáfa:** | 2 |

Útgáfa / Dagsetning aðaluppdrátta:

1:50 0 0,5 1 1,5 2 2,5 m


Copyright © NNE Verkfræðistofa ehf - Hönnuður áskilur sér allan rétt á teikningum - Fjölföldun er háð skriflegu samþykki


Plot: 06/2022

Save: 30.11.2022 11:32:45

Skrá: M:\AVIR\22\22012 - Hringhamar 25B\02 DESIGN\02 P - PÍPULAGNIR\P1_Hringhamar 21-25_Frárennsli 2023.rvt