



Samþykkt þann
09. jan. 2023
fl. byggingarfulltrúna í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

ASK
28. Des. 2022
Helgi M. Haldrónsson
Dagsetning: 28. Des. 2022
KT: 301256-7049

— Framrás hitaveitu nýjar lagnir
— Bakrás hitaveitu nýjar lagnir

Allt efni og öll vinna skal vera í samræmi við íslenska staða og reglugerðir.

Festingar skulu vera vandaðar og settar samkvæmt leiðbeiningum röraframleiðanda.

Öll mál eru í millimetrum, nema hæðarkótar sem eru í metrum. Mál á leiðslum er nafnmál (DN). Ömerktar lagnir eru DN10 (3/8").

Allar ófnalagnir skulu gerðar úr svörtum, snittuðum stálörum samkvæmt DIN 2440, með skrúfuðum tengistykjum. Samskeyti skulu þétt með hampi og maki.

Afköst ofna taka mið af 75/35/20 og eru þau reiknuð miðað við IS169:2016.

UG: Lögn er undir gólfplötu
IV: Lögn liggur í vegg
ÁV: Lögn liggur á vegg
VL: Lögn liggur við loft
VG: Lögn liggur við gólf
IS: Lögn liggur í sökkli innréttingar
PN: Pípa fer niður
PU: Pípa fer upp
KL: Kúluloki
G1: Gólfhitakista nr. 1
S1: Snjóbræðslukista nr. 1
KL: Kúluloki

Allan sýnilegan búnað skal staðsetja samkvæmt teikningum arkitekta.

1 Framkvæmateikning	01.12.2022	KK
Nr. Breytingar	Dags.	br./af
Skýringamynd		
Hannað: KK	Teiknað: AMJ	Yfirtal: KK
Kt: 200364-3849	Dags: 01.12.2022	
Samþykkt: <i>Kjartan Kjartan</i>		
Knatthús Hauka Ásvellir 1		
Hitakerfi Grunnmynd, 1. hæð Stofnlagnir		
Verk nr.: 21237	Frumst. blás: A1	Útg. númer: 1
Msk: 1:100		L(56)15

Útgáfudagur: 01.12.2022 09:37:52