



Skýringar á raftáknum

- ✕ = Loftdós
- ✕ = Veggdós
- ⌚ = Rofi
- 2 = Tvöfaldir tengill
- ⌚ = Dimmer
- ⌚ = Samrofi
- ⌚ = Krossrofi
- ⊙ = Þrýstirofi
- = Lögn að töflu
- ⌚ = Lögn upp
- ⌚ = Lögn niður
- ⌚ = Lögn upp og niður
- ⊞ = Hnappaborð öryggiskerfis
- ⌚ = Tölvutengill (Cat-5)
- ⌚ DS = Dyrasími
- ⊞ = Handboði
- ⊞ = Reykskynjari
- ⊞ = Reykskynjari með sírenu og blökkjósi
- ⊞ = Bjalla
- ⊞ = Dyrasími útistöð
- ⊞ = Segullkesing
- ⊞ = Þjófaskynjari
- ⊞ = Spennir fyrir 12 v halogen

BRUNAPÉTTINGAR

Þar sem lagnir fara í gegnum göt á milli brunahófa skal þétta með sérstökum brunapéttingum á viðurkenndan hátt. Þéttingar sem notuð verða skulu notað í samræmi við leiðbeiningar framleiðenda eða seljenda efna og vera viðurkennd af Mannvirkjustofnun. Verkið skal unnið af vönum fagnönnum sem hafa hlotið viðurkenningu frá MVS.

Um eigið eittílit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlit skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kafla í NFPA-850. 4.3.1 Greinagerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt fö a.

ALMENNAR SKÝRINGAR

Stuð er við leiðbeiningar Mannvirkjustofnunar 4.5.3.-7.2.4. Raf- og fjarskiptalagnir. Hönnunarforsendur eru að lágmarki skv. nýjstu útgáfu af ÍST 150 og TS151. Inntakspírur raf- og fjarskiptalagna eru lagðar að lóðmörkum. Heimtaug verður 3x50A. Öll mál eru í cm. Til spennijöfnunar skal járnalögn í grunni vandlega bundin saman þannig að hún myndi leiðandi samband. Þar sem lagnir fara á milli brunahófa skal þétta með þar til gerðum brunapéttingum. Þar sem lagnir fara í gegnum göt, loft og veggi skal einnig ganga fagmannlega frá brunapéttingum ratlagna. (sjá ISO834)

SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3xL5².
TAUGAR FYRIR 16A TENGLA SÉU 3X2,5².
HÆÐ Á ROFUM SÉ 110 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 200sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
L = SJÓNVARP, F = BÆJARSíMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm
DS = DYRASÍMI H=130sm
⊞₁ REYKSKYNJARI jóniskur
⊞₀ REYKSKYNJARI optiskur
○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNAKERFIS H=V/LOFT
⊞ = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm

Áritun aðalhönnuðar
Jón Stefán Einarsson kt. 270976-3609

				VÍKURSKARÐ 1 HAFNARFIRÐI		SKV. 1:50	
				SMÁSPENNA EFRI HÆÐ		TEIKNISL. 5	
				TERA S/F RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA		SÍMI 992523	
				TRÁUSTI SVEINBOÐNINNON RAFMAGNSHAFNAR		SÍMI 992523	
A	21.07.07	HEIMTAUGAR-OG FULLNADARTEIKNING	B.J.T.	T.S.	220146-2439	INR. 5	AF 5
ÓTIG.	DAGS.		TEIKN.	HANSAR.	SAMÞYKKT	GEYMSLUNSK.	21-06
						ÓTIG. A	