

**SKÝRINGAR :****LAGNIR Í GRUNNI:**

ÖLL RÖR ERU Ø 100 mm PVC-PLASTRÖR
NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGUM (SITURLÖGN)
LAGNIR FRÁ BRUNNUM VÍÐ HÚS AD ROTBRÓ OG PÚKKI ERU PP-PLASTRÖR
ALLAR SAMSETNINGAR SÉU MED GÜMMIÞÉTTINGUM
NOTA SKAL DRENMÖL NR. 1 YFIR JARÐVATNSLAGNIR
ROTBRÓ SÉ ÞRIGGJA HÓLFA 3200 LÍTRA MED
12m ÞREFALDRI SITURLÖGN (SJÁ AFSTÖÐUMYND)
SJÁ EINNIG LEIÐBEININGAR FRÁ FRAMLEIDANDA UM UPPSETNINGU,
NOTKUN OG TÆMINGU ROTBRÓARINNAR

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM

SKOLPLÖGN

REGNVATNSLÖGN

REGN- OG JARÐVATNSLÖGN

SKÝRINGAR : ROTBRÓ OG SITURLÖGN**ROTBRÓ.**

Grafa skal niður á fastan boln fyrir rotbró og fylla undir með frostþolnu fyllingarefni (grús).
Rotbróin skal vera lárrétt áður en fyllt er að henni. Jöfnunadag, sandi eða hreina finkorna grús skal nota næst þrónni. Miðg áriðandi er að bjappa vel undir bróna og upp með hlíðum hennar.
Góð bjöppun næst með að bleyta fyllingarefnið um leið og fyllt er að þrónni. Þannig næst góð bjöppun að bánuðu yfirborði rotbróarinnar. Mikilvægt er að rotbróin sé fyllt af vatni samhliða bjöppun að henni.
Síðasta jöfnunardag að henni skal vera að lágmarki 20 sm þykkt. stranglega er bannað að nota mold eða illfrænum efnum að rotbró m.a. vegna frostþenslu í moldinni sem getur skemmt bróna.

SITURLÖGN:

Siturlögn er lögn frá rotbró með götum á rörbotni. Nota skal PEH - plaströr og skal gata lífanina þannig að næst rotbrónni eru eru götin ferni en fjólgar eftir því sem lengra dregur. Göt séu 10 mm í þvermál og setja skal 2 göt pr. meter í þann holming lagarinnar sem næstur er rotbró. 4 göt pr. meter í næsta fóruðu og 10 göt pr. meter í síðasta fóruðu. Götum skal dreift á neðri hluta rörs þó ekki hærra en uppá mitt rör. Lögnina skal leggja í malarbeði með kornastærð 16-30 mm eins og sýnt er á hlífarmynd. Tryggja barf að jarðvegur undir malarbeði sé 50-100 cm og hleypri vel vatni í geðum sig.

SJÁ SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 200

TEIKN.NR. 201	
DAGS. ADALTEIKNINGA: 18.05.2021/Br:10.06.2021	
KVARDI: 1:50, 1:10	Tæknivangur ehf. KT:450586-1889 Kirkjulett 26, 113 Reykjavík Sími: 564 22 44, Netf. lv@vortex.is
DAGS: 18.11.2021	
HÁNNAD: MG	VERKEFNI: SLÉTTUHLÍÐ E3, HAFNARFIRÐI
TEIKNAD: MG	LAGNIR: GRUNNMYND AF FRÁVEITULÖGNUM, AFSTÖÐUMYND og SKÝRINGAR
HÖNNUÐUR:	
	Magnús Gyflason 14.20/251-4199 Undirskrift Hönnunarstóra 11620849-2409