

Samþykkt þann  
20. jan. 2023  
H. byggingarfulltrúi: Jóns í Hafnarfirði  
Róbert A. Róbertsson

**Til athugasemda:**

- Utanmál glugga og hurða eru mæld við veggjargat (steini í stein, timbur í timbur).
- Ef gluggar eru settir í eftir á öxta 1cm frá öllum tímum og framleiðendur minni gluggar sem því nemur.
- Öll mál og fjöldi skulu vera vandlega yfirfærin af byggingarhöfða á grunnmyndum, áttum og tímum skur en glugga- og hurðatímni/östa hafst.
- Hurðasamir eru sýndar á grunnmyndum.
- Þar sem gluggar ná niður fyrir 60cm frá göli skal setja Öryggisglær. Vö val á gleri skal fara eftir BR gr. 8.5.2.


**Tákn**

BO = Búrgunarp  
DS = Dyrastíni

**Brunatákn**

Hurðir  
E30-CS  
E130-CS  
E160-CS  
Gluggar  
E30

Útg. Dags. Lýsing Nafn



**KRark** Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.  
Hilðasmúli 19 - 2.hæð, 201 Kópavogur  
S. 564.2255, krark@krark.is  
Kl. 581298.3589, www.krark.is

Hringhamar 21  
Hafnarfjörður

Landleggsnúmer: L231981

Hurðateikningar. Mhl. 02

Fjölfylisús Séruppdröttunargangur 2, Nr.23

Verknúmer: 210398D Aðalhönnuður: Kristinn Ragnarsson  
Málkvæði: 1:50 Kl. 1204.44.2668  
Dagsetning: 05.04.2022 Hönnunarskjóti: Kristinn Ragnarsson  
Hönnun: KR/PCM 1204.44.2668  
Verkefnaheiti: RCM Blað: 1/1  
Teiknað: PTG  
Yfirfarir: RCM/LPM A704

**Innihurðaskema Mhl. 02**

Raðnúmer	Týpa	Hæð ofan hurð	Breidd	Brunapól	Fjöldi
IH	H1	210 cm	88 cm	E130-CS	1
IH	H4	210 cm	88 cm		55
IH	H5	210 cm	88 cm		36
IH	H6	210 cm	88 cm		13
IH	H7	210 cm	88 cm		11

**Útihurðaskema Mhl. 02**

Raðnúmer	Utanmál hurða	Veggjargat	Brunapól	Ath	Fjöldi			
Notkun	Týpa	Hæð	Breidd	Hæð	Breidd			
ÚH	H1	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm	E30-CS		5
ÚH	H2	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm	E30-CS		5
ÚH	H3	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm	E30-CS		5
ÚH	H4	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm	E130-CS		3
ÚH	H5	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm			6
ÚH	H6	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm			7
ÚH	H6	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm			1
ÚH	H7	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm			6
ÚH	H7	228 cm	108 cm	230 cm	110 cm			2
ÚH	H9	228 cm	98 cm	230 cm	100 cm			1
ÚH	H10	228 cm	99 cm	230 cm	100 cm		Samsett	9
ÚH	H11	228 cm	99 cm	230 cm	100 cm		Samsett	15
ÚH	H12	231 cm	98 cm	233 cm	100 cm			1