

Samþykkt þann
 20. jan. 2023
 Hringhamarfalltún 15 í Hafnarförðum
 Róbert A. Róbertsson

Tákn

Til athugasemda:

- Utannmál glugga og hurðs eru mæld við veggjargat (skóten í skín, timbur í timbur).
- Ef gluggar eru settir í efri þá drögls 1cm frá öllum hliðum og framhlið þessur minni gluggar sem því nemur.
- Öl mál og fjöldi skulu vera vandlega yfirfærir af byggingarstíla á grunnmyndum, stílum og skilum áður en glugga- og hurðarframleiðsla hefst.
- Hurðarögnir eru sjúndar á grunnmyndum.
- Þar sem gluggar ná niður fyrir 60cm frá gólfu skal setja öryggsgler. Við val á gleri skal fara eftir BR gr. 8.5.2.

BO = Björgunarop
 DS = Dyrastífl

Brunatákn


Hurðir
 E30-CS
 E30-CC
 E60-CS

Gluggar
 E30

Gluggaskema Mhl. 02						
Merking	Utannmál glugga		Veggjargat		Ath	Fjöldi
Notkun	Týpa	Hæð	Breidd	Hæð	Breidd	
UG	G1	48 cm	98 cm	50 cm	100 cm	3
UG	G2	48 cm	198 cm	50 cm	200 cm	1
UG	G3	148 cm	198 cm	150 cm	200 cm	5
UG	G5	148 cm	148 cm	150 cm	150 cm	25
UG	G7	158 cm	198 cm	160 cm	200 cm	10
UG	G8	158 cm	199 cm	160 cm	200 cm	5
UG	G9	158 cm	198 cm	160 cm	200 cm	10
UG	G10	158 cm	98 cm	160 cm	100 cm	9
UG	G11	148 cm	98 cm	150 cm	100 cm	9
UG	G12	158 cm	199 cm	160 cm	200 cm	5
UG	G13	148 cm	198 cm	150 cm	200 cm	10
UG	G14	158 cm	48 cm	160 cm	50 cm	9
UG	G15	148 cm	148 cm	150 cm	150 cm	17
UG	G19	186 cm	198 cm	188 cm	200 cm	1
UG	G21	158 cm	199 cm	160 cm	200 cm	4
UG	G22	48 cm	148 cm	50 cm	150 cm	2

Gluggaskema-Stígahús Mhl. 02					
Merking	Notkun	Týpa	Hæð	Breidd	Fjöldi
UG	G23a		280 cm	200 cm	3
UG	G23b		280 cm	200 cm	1

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn



KRark Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
 Hlíðarsníð 19 - 2.hæð - 201 Kópavogur
 S. 564.2255 - krark@krark.is
 Kt. 581296.3589 - www.krark.is

Hringhamar 21
 Hafnarfjörður

Landhelgisnúmer: L231981

Gluggateikningar. Mhl. 02

Fjölhyllis	Sérupplýsingar
Verkamær: 21039BD	Adalhönnuður: Kristinn Ragnarsson
Málkvarði: 1:50	Kt. 581296.3589
Dagsetning: 05.04.2022	Hönnunartíðni: Kristinn Ragnarsson
Hönnun: KR-RCM	12094-0258
Verkefnaeftirl.: RCM	Blað: 1/1
Teknað: PTG	A703
Yfirfarið: RCM/LFM	

Plöt: 16.06.22
 Skrá: 23.02.2022 10:26:41