


Samþykkt þann
28. jan. 2022
F.h. Byggingarfulltrúnaðs Húsnáðs-
Hjólmenntu A. Jónssonar
FÍAS

K10 c/c 220 Í MIDRI PLÖTU.
Í STAD K10 MÁ NOTA K189
BENDINET (6mm) SEM ER LÁTID
SKARAST UM TVÖ MÓSKVA



GK: 34,85
160
PLÖTUPYKKT

ALMENNT:
Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

STYRKLEIKAFLOKKAR EFNIS Í SÖKKUL:
Steypa: C25/30
Bendistál: B500C

SKÝRINGAR:
Sökkulveggir séu samkvæmt málsetningum á
teikningum.
Úrtök í sökkulveggi fyrir lagningar ef um þau ræðir,
sjá laginateikningar.
Frágangur sökkulskauta sé í samræmi við teikningar
raflagnahönnuðar og reglur viðkomandi veitustofnunar.

FASTINGAR:
Sjá sérteikningar.

ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAÐ SÉ TILGREINT !!

Út	10.01.22	GRG	Frumútgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:
 CEDRUS EHF. TEKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA MEDIUN 20. 800 SELOSS. Sí: 482-1066 WWW.CEDRUS.IS SIMNET.IS Sí: 863-3004			
BÚÐAHELLA 6			Teiknúmer:
221 Hafnarfirði			120-01b
Atvinnuhúsnæði			
Burðarvirki:			Mælikvarði:
Grunnmynd undirstaðna (2/2)			1:50
Skýringar			
Teiknað:	Gísli Rafn Gylfason	Frumstærð teikningar:	A1
Hönnunarstjóri:	Valur Arnarson	051073-5099	
Dagsetning:	10.01.2022	Verknúmer:	21 025
Áritun hönnuðar:	Valur Arnarson 051073-5099		