

Samþykkt þann
27. jan. 2022
L.h. Þorgeir Þorgeirsson, i Halmirind.
Hjalmar A. Jónsson
1195

SKÝRINGAR

Afmennar skýringar sjá teikningu L0 000 og L0 001

TÆKJALISTI LOFDREIFARAR OG RISTAR												
NÚMER TÆKIS	HLUTVERK	GERÐ	STÆRÐ [mm]	STOKKSTÆRÐ [mm]	HÁMARKS LOFTFLÆÐI [l/s]	STRÖKUR WAY	HLJÓÐSTIG L _{p,10A}	EFNI	LITUR	STILLING	VIÐMIÐUNARTÆKI	ATH
I1	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MEÐ SLÉTTA PLÖTU	100	80	20	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa	
I2	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MEÐ SLÉTTA PLÖTU	125	100	30	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa	
I3	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MEÐ SLÉTTA PLÖTU	160	125	50	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa	
I4	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MEÐ SLÉTTA PLÖTU	200	160	75	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa	
I5	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI INNFELLDUR Í KERFISLOFT	600x600	160	60	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON COLIBRI CRb	
I6	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI INNFELLDUR Í KERFISLOFT	600x600	200	80	4	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON COLIBRI CRb	
I7	INNBLÁSTUR	HRINGLAGA VEGGRIST	200	200	60	1	30	STÁL	HVÍTUR	STILLILOKA	LINDAB GTI	
U1	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MEÐ LAUSA KEILU	100	100	25	1	30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEAGON EXCa	
U2	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MEÐ LAUSA KEILU	125	125	35	1	30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEAGON EXCa	
U3	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MEÐ LAUSA KEILU	160	160	60	1	30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEAGON EXCa	
U4	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MEÐ LAUSA KEILU	200	200	75	1	30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEAGON EXCa	
U5	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MEÐ BOXI	125	100	50	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDRb	
U6	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MEÐ BOXI	200	160	90	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDRb	
U7	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MEÐ BOXI	250-600	200	100	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON PELICAN CEa	
U8	ÚTSOG	VEGGRIST M. BOXI	600x200	315	200	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	LINDAB AC-10 C	
U9	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MEÐ BOXI	400-600	315	250	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON PELICAN CEa	
U10	YFRISTRAUMUR	YFRISTRAUMSRIST	600	50x500	40	1	30	STÁL	HVÍTUR	-	LINDAB OLR 600	
U11	ÚTSOG	VEGGRIST MEÐ BOXI	300x150	200	100	1	30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON ALGc	

Ath.
1.

B 15.12.21 Úð breytt BS/PJK
A 16.07.21 Töflu breytt BS/PJK
Útg. Dags. Skýring Hanna Öryrfirnið

VSBS
VERKFRÆÐISTOFA
Bæjarhéraun 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 710796-2899
Sími 585 9600
vsb@vsb.is / www.vsb.is

Dagsetning aðaluppdráttar

Áritun hönnuðs
Kaelli Kaels

Áritun séðhönnuðs
Þorgeir J. Kjartansson
Kt. 102271 5169 • þorgeir@vsb.is

Verkefni
SUBURGATA 41
220 HAFNARFJÖRÐUR

Verkið
Loffræsing
Kerfi 360.01 og 360.02
Tækjalistar og kerfisýsingar

Hanna	BS	Teknað	BS	Yfirlitað	PJK	Kvarði	-	Síða	/ A1
Dags.	09.04.2021	Verkefni	18172	Teikning	L1 802	Utgáfa	B		