



Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Veggjum breytt.	22/06/2022
B	Sölu undirstöðu bætt við	17/01/2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-

JÁRNABENDING SÖKKLA:

GRUNNBENDING Í BOTNPLÖTU:
K10 c/c 300 eða K257 járnnettur.
Skörun á mottum a.m.k. 2 mósvar.

SÖKKULVEGGIR:
Sjá teikn.
2K12 stungujárn L=600+600 þar sem op á 1.hæð ná niður að gólf. Op merkt með punktalínu þvert á vegg og stungujárn með punktum.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNED INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringsum op og brunir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnatekn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnbakka, með sama járnagnni og lýriskrifað er á uppdráttum, í stað tengjanna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhála í ötveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Undirstöður
Grunnmynd

Manað	StíðÚJ	Teknað	ÚJ	Tekn. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Mkv.	1:50	BU-4

Sigurbur Hafsléinsson kt. 030859-7749
Byggingateknískur
Netfang: sigurbur@vektor.is
Sýndingarmark
Sambýkkt aðalhönnuðar / samþykkingarhönnuðar:
Badr