



LYKILMYND 1:1000

Samþykkt þann
 25. jan. 2023
 Íh. byggingarfulltrúgans í Hafnarfirði
 Róbert A. Robertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Veggjum breytt.	22/06/2022
B	Sölu undirstöðu bætt við	17/01/2023
-		
-		
-		

JÁRNABENDING SÖKKLA:
GRUNNBENDING Í BOTNPLÖTU:
 K10 c/c 300 eða K257 járnarmötur.
 Skreyting og mottum a.m.k. 2 mótakvar.
SÖKKULVEGGIR:
 Sjá deil.
 2K12 stungujárn L=600+600 þar sem op á 1.hæð ná mótur að gólf. Op merkt með punktalínu þvert á vegg og stungujárn með punktum.
ATH!
 ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.
 Uppgefnir kólar eru steypukólar. Upplýsingar um vafnhalla og hvort kólar eru endanlegir, sjá arkitekt.
 Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
 Göt og raufar (sjá lagmatekn.)

ATH!
 Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
 Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnarmagn og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjárnna úr veggjum í plötur.

ATH!
 Steypuhula í útveggjum og útlötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
 - hönnun og ráðgjöf -
 Síðumúla 3, 108 Rvk, sí: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Undirstöður
 Grunnmynd

Hannad	SH/ÚJ	Teymad	ÚJ	Teikn. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Mik.	1:50	BU-2

Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749
 Byggingataskrifráðgjafi
 Netfang: sigurdur@vektor.is
 Samþykkt hönnuð
 Samþykkt skilgreint / samþemmt hönnuð
 Blaðn. A1