



LYKILMYND 1:1000

Samþykkt þann
25. jan. 2023
Í Byggingarfulltrúnaði Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Veggjum breytt	22/06/2022
B	Svólum, kólum og plötuyþykktum breytt. Deilamerkjum breytt.	17/01/2023
-		
-		
-		

ALMENNT, JÄRNABENDING:

- GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:**
Sjá tákni á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötum
og skreytingu yfir áskur milli veggja.
Neðribrúnarjárn skal skeyta yfir áskur.
- GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:**
K10 c/c 200 í loftar áttir.
Efrribrúnarjárn skal skeyta á halli.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í neðri brún. ———
Járn með slóðri línu í efrri brún. - - - - -

ATH!
ÖLL JÄRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á
GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ
GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d.
frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.

Uppeltnir kólur eru steypukólur. Upplýsingar um
vatnshalla og hvort kólur eru endanlegir, sjá
arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum
aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum
er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
járnmagngi og lýrskrifad er á uppdráttum, í stað
tengjárnna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í úlveggjum og útlötum skal vera
30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Stúmsúla 3, 108 Rvk, sí: 554 6650 / 897 5363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Plata yfir 1.hæð
Grunnmynd

Höfundur	SH/ÚJ	Telmað	ÚJ	Telmað nr.
Dagsetning	02.06.2022	Msk.	1:50	BP-1
Byggingatakniræðingur	Sigurður Halsteinnsson kt. 030659-7749			
Netfang	sigurdur@vektor.is			

Sambærki aðildarnefndar / samráðsnefndar
[Signature]