



LYKILMYND 1:1000

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Veggjum breytt.	22/06/2022
B	Svólum, kótum og plötubýkkjum breytt. Deilamerkjum breytt.	17/01/2023
-		
-		
-		

**ALMENNT, JÁRNABENDING:**

**GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**  
Sjá lán á viðkomandi plötu.  
Járn spanna alla plötuna  
og skreytingar yfir ástær milliveggja.  
Neibúnaðarjárn skal skeyta yfir ástær.

**GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:**  
K10 c/c 200 í báðar áttir.  
Eitibúnaðarjárn skal skeyta á hafi.

Einnig gildir  
Járn með heilli línu í nedri brún.  
Járn með strotti línu í efri brún.

ATH!  
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUD INN Á  
GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ  
GRUNNBENDINGU.

Skýringar:  
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll  
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d.  
frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um  
vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá  
arkitekt.  
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra  
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum  
aðalhönnuðar.  
Göt og raufar (sjá lagnatelkn.)

ATH!  
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum  
er á skýringablaði B01

ATH!  
Heimilt er að nota járnabækka, með sama  
járnarnagni og tyrskrifað er á uppdráttum, í stað  
tengjárnna úr veggjum í plötur.

ATH!  
Steypuhula í úrveggjum og útlötlum skal vera  
30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Stóumúla 3, 108 Rvk, sí: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Plata yfir 1.hæð  
Grunnmynd

Hönnuð	SH/ÚJ	Teymað	ÚJ	Tökn. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Mkv.	1:50	BP-2
Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749 Byggingafræðingur Netfang: sigurdur@vektor.is				

Sampykkt hönnuð  
*[Signature]*  
Sampykkt skýringar / samráðsmyndir  
*[Signature]*