



LYKILMYND 1:1000

Samþykkt þann  
25. jan. 2023  
Ráðgjafi: Róbert A. Póbertsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Veggjum breytt.	22/06/2022
B	Svölum, kótum og plötubýkkjum breytt. Deilamerkjum breytt.	17/01/2023
-		
-		
-		

**ALMENNT, JÁRNABENDING:**

- GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**  
Sjá teikn á viðkomandi plötu.  
Járn spanna alla plötuna og skyflengu yfir ástur milli veggja.  
Höfnarjárn skal sleyta yfir ástur.
- GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:**  
K10 c/c 200 í báðar áttir.  
Eimbrúarjárn skal sleyta á hafi.

Einnig gildir  
Járn með heilli línu í nedri brún.  
Járn með stírtölí línu í efri brún.

ATH!  
ÖLL JÁRN SEM ERU TEKNUÐ INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:  
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnnum kringum op og brúnir og fl.  
Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.  
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahiuta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.  
Göt og rautar (sjá lagnateikn.)

ATH!  
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!  
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnsmagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjama úr veggjum í plötum.

ATH!  
Steypuhula í úveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síðumála 3, 108 RvA, sí: 554-6650 / 897-5363

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Plata yfir 1.hæð  
Grunnmynd

Hannaf	SHVÚJ	Teknað	ÚJ	Tekn. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Msk.	1:50	BP-3

Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749  
Byggingateknafræðingur  
Netfang: sigurdur@vektor.is  
Sambýktur:  
*[Signature]*  
Sambýkt: aðalhönnuðar / samráðgjafi:  
*[Signature]*