



LYKILMYND 1:1000

Sambýkt þann  
 25. jan. 2023  
 Húsnýðingartillitunir í Hafnarfirði  
 Róbert A. Róbertsson

Utgáfa	Lýsing	Dags.
A	Veggjum breytt.	22/06/2022
B	Svölum, kótum og plötubýkkjum breytt. Deilamerkjum breytt.	17/01/2023
-		
-		
-		

**ALMENNT, JÁRNABENDING:**

**GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**  
 Sjá teikni á viðkomandi plötu.  
 Járn spenna alla plötuna  
 og skreytingu yfir ásetur milliveggja.  
 Nebuluráðgjafi skal skeyta yfir ásetum.

**GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:**  
 K10 c/c 200 í báðar áttir.  
 Elektrónáráðgjafi skal skeyta á helli.

Einnig gildir  
 Járn með hellu línu í neðri brún.  
 Járn með stíðröð línu í efri brún.

**ATH!**  
 ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNAD INN Á  
 GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ  
 GRUNNBENDINGU.

**Skýringar:**  
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll  
 lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d.  
 frágangur á járnnum kringum op og brúin og II.

Uppgefnir kólar eru steypukólar. Upplýsingar um  
 vatnsalla og hvort kólar eru endanlegir, sjá  
 arkitekt.  
 Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra  
 byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum  
 aðalhönnuðar.  
 Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

**ATH!**  
 Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum  
 er á skýringablaði B01

**ATH!**  
 Heimilt er að nota járnabakka, með sama  
 járn magni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað  
 tengjarna úr veggjum í plötur.

**ATH!**  
 Steypuhula í útveggjum og útlötlum skal vera  
 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

**VEKTOR**  
 - hönnun og ráðgjöf -  
 Síðumúla 3, 108 Flv, s. 554-6650 / 897-5383

Hjallabraut 49A - 49G, Hafnarfirði

Plata yfir 1.hæð  
 Grunnmynd

Stærð	SHÖJ	Teiknað	Út	Tökn. nr.
Dagsetning	02.06.2022	Miv.	1:50	BP-4

Sigurbur Halsteinnsson kt. 0300859-7749  
 Byggingateknifræðingur  
 Netfang: sigurbur@vektor.is

Sambýkt stjórnun / sambýkt hönnuðar:  
 [Signature]