

LOFTRÆSISTOKKAR:

LOFTRÆSIRÖR SKULU SMÍÐUD ÚR 0.6 mm ÞYKKUM SPIRALRÖRUM. STÆRÐIR SK. GRUNNM. VEFJA SKAL 50 mm STEINULL UM ÚTSOGSSTOKKA.

ÚTSOGSVENTLAR SKULU VERA SAMBÆRILEGIR VID KSO FRÁ LAPINLEIMU. STÆRÐIR SKV. GRUNNMYND.

JÓN KRISTJÁNSSON BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR
KT: 210754-4829

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

[Handwritten signature]


OFNASKRÁ: HÚS (B/D)

Nr. ofns	Afköst W	Mestu mál (mm)			Stúta-staða	Ofnagerð	Ath.
		Hæð	Lengd	Þykkt			
2.01	1780	500	1600	100	A-B	-	HERBERGI
2.02	1040	500	800	100	C-D	-	SJÓNVARPSHERBERGI
2.03	1370	500	1600	100	A-B	-	HERBERGI
2.04	1020	500	1600	100	C-D	-	HERBERGI
2.05	760	500	500	100	C-D	-	BADHERBERGI

Alls 5.970 W

Ath. Stærð (hæð og lengd valinnar ofnagerðar skal vera sem næst uppgæfnum mestu málum (mm). Allir ofnstútar skulu vera 10 mm. Ofnastærðir miðast við 40° C hitafall í ofni (80-40° C).

Tengingar ofna:




OFNASKRÁ: HÚS (A/C)

Nr. ofns	Afköst W	Mestu mál (mm)			Stúta-staða	Ofnagerð	Ath.
		Hæð	Lengd	Þykkt			
2.01	1780	500	1600	100	C-D	-	HERBERGI
2.02	1040	500	800	100	A-B	-	SJÓNVARPSHERBERGI
2.03	1370	500	1600	100	C-D	-	HERBERGI
2.04	1020	500	1600	100	A-B	-	HERBERGI
2.05	760	500	500	100	A-B	-	BADHERBERGI

Alls 5.970 W

Ath. Stærð (hæð og lengd valinnar ofnagerðar skal vera sem næst uppgæfnum mestu málum (mm). Allir ofnstútar skulu vera 10 mm. Ofnastærðir miðast við 40° C hitafall í ofni (80-40° C).

Tengingar ofna:



Reikn.	JKR	Mars '21	Útgáfudagur:	23.04.2021
Teikn.	VP	Mars '21	Kvarði:	1:50
Ath.				
Samþ.				

HRAUNTUNGA 5
Halmarfróð

Nr. 2-09

Verkhúti
HITA- OG ÞRIFAKERFI,
2. HÆÐ, GRUNNMYND.

Verkhúsi
Jóna Köttrássonar eftir
Árnúta 19
103 Reykjavík
Síni: 537 0002 Síni: 772 3154
Kl: 540817-0300
Netfang: jkris54@gmail.com