



Skýringar:

Timbur í burðarvirki skal vera í styrkleikaflokki C24 eða betra.

Festingar timburgrinda með vinklum, BMF 105 með styrk eða sambærilegt, í stað skrúfu má nota sambærilega naglastærð.

Boltar, skinnur, rær, naglar, skrúfur og festingar, skal vera heitgalvanhúðað.

Asfaltþappi er milli steypu og tímbers.

Lausholt milli veggjastoða c1200 eða á samskeytum krossviðsplatna, skrúfur 5,0x80mm, 2 stk. í hverja stoð.

Hæðir veggjagrinda til viðmiðunar, nákvæm mál skal taka áður en smíði hefst.

