



LYKILMYND

Samþykkt þann
15. feb. 2022
Hönnuð af: Halldóra Halldóttir
Sýnt af: A. Jónsson
t. MAF

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Hurðargat fært um 300mm	14.01.22
B	Veggjum breytt.	28.01.2022
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

- GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**
Sjá ták á viðkomandi plötum.
Járn spanna alla plötuna og skýringar yfir ástætur milliveggja.
Neðribrúnarjárn skal skeyta yfir ástætur.
- GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:**
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Efribrúnarjárn skal skeyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með halli línu í nedri brún. _____
Járn með slóttu línu í efri brún. _____

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEKNUÐ INN Á GRUNNMYND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og raurar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnsmágni og lýrskriðlað er á uppdráttum, í stað tengjama úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í útveggjum og útiplötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumála 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRDI

Plata yfir 1.hæð
Grunnmynd 1/2

Hönnuð	SH / ÓJ	Teiknað	EBHO	Teikn. nr.
Dagsetning	Miv.	1:50		BP-1
Sigurður Halldórsson kl. 030859-7749 Byggingaáskilnaðingur Netfang: sigur@vektor.is				

Sambærir hönnuðir / samþættingarhönnuðar:
[Signature]

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

GRUNNMYND PLATA YFIR 1.HÆÐ MKV. 1:50