



LYKILMYND

Samblykt þann
15. feb. 2022
Félagslöngun/Flutnings- og Hæfnarfræðingur
Hönnuður A. Jónsson
KMA 3

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Veggjum breytt.	28.01.2022
-		
-		
-		
-		

ALMENNT, JÁRNABENDING:

- GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**
Sjá línu á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skreytingar yfir ísetur milli veggja.
Neðribrúnnarjárn skal skreyta yfir ísetum.
- GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:**
Efnirönnarjárn skal skreyta á hali.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með stítrétti línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál. Íd. frágangur á jarnum kringum op og brúnnir og fl.
Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
Göt og rautar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnarnagni og fyrirskrifað er á uppdráttum, í stað tengjanna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í ötveggjum og útlötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRÐI

Plata yfir 3.hæð
Grunnmynd 1/2

Hæð	SH/ÓJ	Felcus	EBHO	Felb. nr.
Dagsetning	03.09.2021	Msk.	1:50	BP-5

Sigurður Halsteinnsson kt. 030659-7749
Byggingateknískir/teiknari
Netfang: skiptingur@vektor.is
Samblykt þann 15. feb. 2022

Samblykt stöðvörðun / samþykkingarhönnuður:
S.P.K.

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.

GRUNNMÝND PLATA YFIR 3.HÆÐ MKV. 1:50