



Samþykkt þann
15. feb. 2022
T. h. byggingarkennitala Gunnar Halmarfirni
Hjalmar A. Jónsson

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Deili P9, P18 og P29 breytt.	28.01.2022
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ALMENNT, JÄRNABENDING:

- GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:**
Sjá teikn á viðkomandi plötu.
Járn spanna alla plötuna og skreytinga fyrir ástær millivegja.
Neðribrúnaþjarn skal skreyta á fastum.
- GRUNNBENDING Í EFRRI BRÚN:**
K10 c/c 200 í báðar áttir.
Efnirúnaþjarn skal skreyta á fasti.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með stöðvöllu línu í efrri brún.

ATH!
ÖLL JÄRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál l.d. frágangur á jönum kringum op og brúnir og fl.
Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalbúnaðar.
Göt og raufar (sjá lagatækn).

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnabagni og lýrskrifab er á uppdráttum, í sláb tengjarná úr veggjum í plötur.

ATH!
Steypuhula í útveggjum og útlötlum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
- lönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, sí: 554 6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRDI

Plötudeili		Plötudeili	
Hannaf	SH/ÚJ	Teknað	EBHO
Dagsetning	Síkv.	1:20	
Sigurður Halsteinnsson kt. 000659-7749			
Byggingstarkennitala			
Netfang: sigurdur@vektor.is			
Samþykkt löngv.:			
Sambærkt löngv.:			
Sambærkt löngv.:			

BPD-1