



Samþykkt þann 15. feb. 2022 Lsh. Byggingarfræðingur / Höfðun A. Jónsson		
Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	P33 og P57 breytt. P33 dættur út.	28.01.2022
-	-	-
-	-	-
-	-	-

ALMENN, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEDRI BRÚN:
Sjá ták á viðkomandi plötu. Járn spanna alla plötuna og skreytingd yfir ástær milli vegja. Notendurinn skal skreyta yfir ástær.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í báðar áttir. Efribrúnnarjárn skal skreyta á hafi.

Einnig gildir
Járn með heilli línu í nedri brún. Járn með stíðrötti línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um vatnhalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá arkitekt.

Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.

Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bitum er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama járnarnagni og lyriskrifað er á uppdráttum, í stað tengjama úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhúla í útveggjum og útlötum skal vera 30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
-hönnun og ráðgjöf-
Síðumúla 3, 108 Árv. s: 554-6650 / 897-5363

NÓNHAMAR 2, HAFNARFIRÐI

Plötuðeili

Hannað	SH / ÓJ	Teiknað	EBHO	Tekin nr.
Útgáfa	03.09.2021	Miv.	1:20	BPD-2
Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749 Byggingstæknifræðingur Höfðun: sigurdur@vektor.is				

Samþykkt af Höfðun / samráðgjafarhönnuðar.
ZAV

ATH!
ÖLL MÁL SKULU YFIRFARIN AÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.