



ÖLL AFRIÐLUG TÆKNINGAR, AÐ HELTA Eða HELD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDNA.

ÚTGÁFUFERILL		
ÚTG.	DAGS:	SKYRINGAR:
C0	24.04.22	Verkefning
		GS

GRUNNMYND 2.HÆÐ
1:50

GRUNNMYND 2.HÆÐ
1:50

SKÝRINGAR LÁGSPENNA

- Einfaldur rofi
- × Loftljós
- Innfellt ljós
- × Veggljós
- n Marg-faldur tengill
- Tengidós í lofti (loftadós)
- Tengidós á vegg (veggdós)
- Ⓜ Mótur fyrir gardínur
- ▭ Spennubreytir fyrir LED borða
Staðsetja sem næst borða
- LED borði
- Kastarabraut

GILT NEMA ANNARS SÉ GETIÐ:
Hæðarmál miðast við frágengið gólf í miðju búnaðar.
Öll mál eru í mm.
Hæð að miðju rofa er 1100 mm.
Hæð að miðju tengla 200 mm.
Nema annars sé getið.
Ómerktar pípur skulu vera 16 mm.

SKÝRINGAR SMÁSPENNA

- RJ45 Tengill, Net / sími
- AP Access point
- DS Dyrasími, innistöð, hæð 1600
- Ⓞ DS Dyrasími, úttistöð, hæð 1600
- BUS rofi

GILT NEMA ANNARS SÉ GETIÐ:
Hæðarmál miðast við frágengið gólf í miðju búnaðar
Öll mál eru í mm.
Hæð að miðju tengla 200mm.
Nema annars sé getið.
Ómerktar pípur skulu vera 20mm.



Guðrúnarstigur 2-4 S. 580 5400, www.lota.is

NORÐURBRAUT 17
220 HAFNARFJÖRÐUR

HEITI TEIPIHAGAR
RAFLAGNIR
LÁGSPENNA & SMÁSPENNA
2.HÆÐ

VERÐUR -	TEIPIHAGAR NOR16-E-2.020	BL. NÚMUR 010
SKV. 1:50 A1 1:200 A3	HANNAÐ: GS	RYM: GS

NAFN OG KT. SAMRÝKLANNA:
GUMMAR SIGVALDASON KT.: 130985-3199
LÖNDREKRIFT SAMRÝKLANNA:
Gunnar Sigvaldason