



Grunnmynd efri hæð, neysluvatn  
1:50

Skýringar:

Nota skal hita og þrýstipól PEX plaströr sem þrædd eru í sveigandlega ídráttarbarka.  
Rörastærðir eru innra þvermál í mm.  
Stærð stofnlagna neysluvatns 20,0\*2,8mm.  
Stærð lagna að sturtu ST og baðkars BK 20,0\*2,8mm.  
Stærð lagna að öðrum tækjum 16,0\*2,2mm.

Staðsetning stúta fyrir hreinlætistöki verður að aðlaga að þeim tækjum sem endanlega verða valin.  
Neysluvatnskerfi skal þrýstiprófa með köldu vatni og 10 kg/cm<sup>2</sup> þrýstingi sem skal standi í 24 tíma.

Tákn:

- — — — — Neysluvatn kalt
- - - - - Neysluvatn heitt
- +— Krani kalt
- #— Krani heitt

- HL Handlaug
- VS Vatnssalerni
- ST Sturta
- BK Baðkar

Lega lagna í gólfgrind og veggjagrind



**Mannvirkjahönnun**

mvh.is mvh@mvh.is 863 8587

VERK  
Prúðvangur 10, Hafnarfjörður  
Viðbygging.

TEIKNING  
Neysluvatnslagnir.  
Grunnmynd.

DAGS.	VERK NR.	TEIKNING NR.
6.2.2023	22-05	L-2
TEIKNAD	REIKNAD	ÚTGÁFA
HO	HO	1

YFIRFARID OG SAMÞYKKT  
Helgi S. Ólafsson, kt. 030479-4679  
helgi@mvh.is *Helgi S. Ólafsson*

SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR  
Helgi S. Ólafsson, kt. 030479-4679