

SKÝRINGAR

Allmennar skýringar sjá teikningu L0 000 og L0 001

TÆKJALISTI LOFDREIFARAR OG RISTAR													
NÚMÉR TÆKIS	HLUTVERK	GERÐ	STÆRÐ [mm]	STOKKSTÆRÐ [mm]	HÁMARKS LOFTFLÆÐI [l/s]	STRÖKUR		HLJÓDSTIG L _{P10A}	EFNI	LITUR	STILLING	VIÐMIÐUNARTÆKI	ATH
						WAY							
I1	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MEÐ SLÉTTA PLÖTU	100	80	20	4		30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa	
I2	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MEÐ SLÉTTA PLÖTU	125	100	30	4		30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa	
I3	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MEÐ SLÉTTA PLÖTU	160	125	50	4		30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa	
I4	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI MEÐ SLÉTTA PLÖTU	200	160	75	4		30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDKa	
I5	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI INNFELLDUR Í KERFISLOFT	600x600	150	60	4		30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON COLIBRI CRb	
I6	INNBLÁSTUR	BOXDREIFARI INNFELLDUR Í KERFISLOFT	600x600	200	80	4		30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON COLIBRI CRb	
I7	INNBLÁSTUR	HRINGLAGA VEGGRIST	200	200	60	1		30	STÁL	HVÍTUR	STILLILOKA	LINDAB GTI	
I8	INNBLÁSTUR	RIST Á STOKK	525x130	400	120	1		30	STÁL	HVÍTUR	Í RIST	GRADA	
U1	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MEÐ LAUSA KEILU	160	160	25	1		30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEGON EXCa	
U2	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MEÐ LAUSA KEILU	125	125	35	1		30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEGON EXCa	
U3	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MEÐ LAUSA KEILU	160	160	60	1		30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEGON EXCa	
U4	ÚTSOG	ÚTSOGSVENTILL MEÐ LAUSA KEILU	200	200	75	1		30	STÁL	HVÍTUR	KEILA	SWEGON EXCa	
U5	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MEÐ BOXI	125	100	50	1		30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDRb	
U6	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MEÐ BOXI	200	160	90	1		30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON CDRb	
U7	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MEÐ BOXI	250-600	200	100	1		30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON PELICAN CEa	
U8	ÚTSOG	VEGGRIST M. BOXI	600x200	315	200	1		30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	LINDAB AC-10 C	
U9	ÚTSOG	ÚTSOGSDREIFARI MEÐ BOXI	400-600	315	250	1		30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON PELICAN CEa	
U10	YFRISTRAUMUR	YFRISTRAUMSRIST	600	50x500	40	1		30	STÁL	HVÍTUR	-	LINDAB OLR 600	
U11	ÚTSOG	VEGGRIST MEÐ BOXI	300x150	200	100	1		30	STÁL	HVÍTUR	Í BOXI	SWEGON ALGc	
U12	ÚTSOG	VEGGRIST	1000x300	1000x300	600	1		30	STÁL	HVÍTUR	STILLILOKA		

1.

C	08.02.22	Út 12 Bætt við lista	BS/PJK
B	15.12.21	Úb breytt	BS/PJK
A	16.07.21	Töflu breytt	BS/PJK
Útg.	Dags.	Skýring	Hannad/Yfirfund

VSJ
VERKFRÆÐISTOFA

Bæjarbrauni 20 / 220 Hafnarfjörður
Kennitala 740796-2896
Sími 595 9500
vsj@vsj.is / www.vsj.is

Dagsetning aðaluppdráttar				
Antun hönnunarskipanir				
Antun sérhönnuðar				
Project: J. Kjartansson				
Kt. 100271 5169 • thorgeir@vsj.is				
Verkefni				
SUBURGATA 41				
220 HAFNARFJÖRDUR				
Verkefni				
Loftræsing				
Kerfi 360.01 og 360.02				
Tækjalistar og kerfisýsingar				
Hannad	Teiknað	Yfirfarið	Kvalið	Síða
BS	BS	PJK	-	/ A1
Dags.	Verkefni	Teikning	Utgáfa	
09.04.2021	18172	L1 802	C	