



SKÝRINGAR :

- BENDISTÁL
STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL - B500NC SKV
IST NS 3576-3:2005
- STEYPUHULA:
PAR SEM STEYPA LEGST AD JARÐVEGI, 75mm
LÁGMARKSSTEYPUHULA 35mm
- STEINSTEYPA
C25/30 - LOFT<5,0% - SEMENT>300kg/m³ V/S TALA <0,55
- ÁLAGSFORSENDUR
NOTÁLAG: SAMKV/EMT ÍST EN 1990:2002,
ÍST EN 191 1-1:2002,
ÁSAMT ÞJÓÐARVÍÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- VINDÁLAG: SAMKV/EMT ÍST EN 1991-1-4:2005,
ÁSAMT ÞJÓÐARVÍÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- SNJÓÁLAG: SAMKV/EMT ÍST EN 1991-1-3:2003,
ÁSAMT ÞJÓÐARVÍÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- JARÐSKJÁLFTAÁLAG: SAMKV/EMT ÍST EN 1998-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVÍÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- GRUNDUN: SAMKV/EMT ÍST EN 1997-1:2004,
ÁSAMT ÞJÓÐARVÍÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- GRUNDAD ER Á VEL ÞJAPPADA FÝLLINGU
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,3 MN/m²

GRUNNMYND UNDIRSTÖÐUR - 1
1:50 (A1)

TINNUSKARÐ 32 - HAFNARFIRÐI	
GRUNNMYND - UNDIRSTÖÐUR - 1 GATAPLAN	Mkv. 1:50
	Hinnuáð EV
	Teiknuáð EV
Dags. 16.JAN.2022	B001
Eyjólfur Valgarðsson Byggingateknifræðingur B.cs. Hólmatúni 7 225 Álftanes gsm:8917257 evtraust@gmail.com	
Af 070388-3089	

Nr.	Dags.	Breyting	Af

Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169