



Í HVERT SPERRUBIL KOMI
40mm PLASTRÖR
MED FLUGNANETI TIL
LOFTUNAR
FJÖLDI SKV. FYRIRMÆLUM
ARKITEKTS

Í HVERT SPERRUBIL KOMI
40mm PLASTRÖR
MED FLUGNANETI TIL
LOFTUNAR
FJÖLDI SKV. FYRIRMÆLUM
ARKITEKTS

Í HVERT SPERRUBIL KOMI
40mm PLASTRÖR
MED FLUGNANETI TIL
LOFTUNAR
FJÖLDI SKV. FYRIRMÆLUM
ARKITEKTS

Í HVERT SPERRUBIL KOMI
40mm PLASTRÖR
MED FLUGNANETI TIL
LOFTUNAR
FJÖLDI SKV. FYRIRMÆLUM
ARKITEKTS

SKÝRINGAR:

ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VID VIDEIGANDI
ÍST OG EN STAÐLA
TIMBUR Í BURÐARVIRKI SKAL STANDAST KRÖFUR SEM GERÐAR ERU
TIL TIMBURS AF STYRKLEIKAFLOKKI C24 SKV ÍST EN 338:2009 (T2 SKV ÍST INSTA 142:2009)
AÐRIR VIBIR (LOFTUNARLISTAR KLÆÐNINGAR O.D.H.) MEGA VERA AF STYRKLEIKAFLOKKI
C18 SKV ÍST EN 338:2009 (T1 SKV ÍST INSTA 142:2009)
ÞAR SEM TIMBUR LIGGUR AÐ KALDRI STEYPU SKAL SETJA REMU AF TJÖRUPAPPA Á MILLI

ALLIR NAGLAR, BOLTAR OG FESTUÁRN SKULU VERA SINKHÜÐUD.
MURBOLTAR: M12-150/90 MERKIR 12mm BOLTI, 150mm LANGUR, FESTILENGD: 90mm
FYLGAJA SKAL FYRIRMÆLUM FRAMLÉIÐANDA VID UPPSETNINGU Á BOLTUM, MURBOLTUM,
FESTUÁRNUM O.S.FRV.
N TÁKNAR VENJULEGAN FERHYRNDAN SAUM
K TÁKNAR KAMBSAUM HEIMILT ER AÐ NOTA TIL ÞESS GERÐAR FESTISKRÚFUR
Í FESTIVINKLA Í STAÐ KAMBSAUMS

Í ÞAKKLÆÐNINGU SKAL NOTA 25x150mm BÖRÐVID (HEIMILT ER AÐ NOTA
GALLALÍÐ MÓTAEFNI, HEILT OG ÖKLOFID).
HVERT BÖRÐ SKAL NEGLT Í HVERJA SPERRU MED 3 STK 31/75 RIFFLUÐUM
BYSSUSAUM EDA SAMSVARANDI.
Á PREMUR YSTU SPERRUM VID GAFLA OG Á 1,4m BILJ VID LANGHLIÐAR SKAL
ÞÓ NEGLA BÖRÐ MED 3 STK 31/90 RIFFLUÐUM BYSSUSAUM EDA SAMSVARANDI
BÖRÐ SKAL EINGÖNGU SETJA SAMAN Á SPERRUM. SAMSETNINGAR SKULU ALDREI VERA
TVER EDA FLEIRI Í RÖÐ Á SOMU SPERRU.

ÞAKSTÁL SKAL FEST MED RIFLUÐUM EDA SNÚNUM ÞAKSAUM 4,2/60mm EDA SAMB. BIL
MILLI NAGLARÁÐA Á SVÆÐI 1,0-1,5m GRÁ GÖFLUM OG ÞAKBRÚNUM SKAL VERA 0,35-0,5m
OG SKAL ÞAR NEGLT Í HVERJA HÁBÁRU. BIL MILLI NAGLARÁÐA Á MIÐJU SKAL VERA 0,70-1,0m
OG NEGLT SKAL Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU. HVER NAGLARÖÐ SKAL VÍXLAST ÞANNIG AÐ HÚN
FÁI HALD Í TVEIMUR SAMLIGGJANDI BÖRÐUM.

FYLGAJA SKAL 0.5.5.gr. Í BYGGINGARREGLUGERÐ Nr.112 VARNIR GEGN RAKAÞÉTTINGU
TRYGGJA SKAL AÐ LOFTBIL, MILLI KLÆÐNINGAR OG EINANGRUNAR SÉ ALDREI MINNA EN 25mm

GRUNNMYND ÞAKVIRKI
1:50 (A1)

TINNUSKARÐ 32 - HAFNARFIRÐI		Mkv.	1:50
ÞAKVIRKI - GRUNNMYND		Hannað	EV
		Teiknað	EV
Dags.	16.JAN.2022	Skil	-AF-
Nr.	B006	Yfirfarir	EV
Eygjafur Valgarðsson Byggingateknifráeðingur B.ós. Hólmatalúni 7 225 Áltanes gsm:8917257 evtraust@gmail.com		Eygjafur Valgarðsson Kt:280857-4169	

Nr.	Dags.	Þreyling	AF