



Vatnsvarnarlög; 2 lög af þakpappa (eldsoðin);
Icopal eða samb. eða PVC dúkur, Prótan eða sambæril.
Borðaklæðning; 22x120mm neigð með
Loftunarbíl; 35 mm flugnanet við útlöftun um þakkanta
Vindvörn

Þaksperrur; 45x220mm - sbr. verkfr.teikn.
Þakleinangrun; steinull 220mm, 30 kg/m²
Gífsloft
Timburreim; 45x220mm - sbr. verkfr.teikn.
Órófið rakavarnarlag; kittað v. sperrur og reimar
Gífsplata
Lagnagrind; 45x45mm cc 600

Álklæðning (eldra húss);
Lóðrétt ál-bára.Skrúfast við borðarkerfi
Borðarkerfi álklæðningar;
Lóðrétt timburgrind 45x45mm skrufist á krossvið
Klæðning skrufast á leiðara skv. fyrir mælum framleiðanda
Tjörupappi milli grindar og veggjar
Veggeinagrun; steinull 150 mm steinull 80 kg/m²
Einangrað milli sperra í samr. v. fyrir mæli framleiðanda
Botnreim 45x220mm - sbr. verkfr.teikn.
Tjörupappi milli timbers og steypu

Ný bilgeymsla

Eldri bilgeymsla

Samþykkt þann
02. mars 2022
f.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Hjálmar A. Jónsson

L183

VERKTEIKNING

ÖLDUGATA 18, HAFNARFIRÐI

VERK:	Ö18
KVARÐI:	1:5
DAGS:	28.02.22
TEIKN:	BDB
SKRÁ:	Ö18.DWG

ÚTI INNI

ARKITEKTAR

ÞINGHOLTSSTR/ETI 27 101 REYKJAVÍK
SÍMAR 5527660 & 5627660 FAX 5527661
NETFANG ui@ui.is
VEFFANG http://www.ui.is
BALDUR Ó. SVAVARSSON ARKITEKTAR FAÍ
120357-5149
JÓN ÞÓR ÞORVALDSSON ARKITEKTAR FAÍ
021256-7579