



Samþykkt þann
 02. mars 2023
 Hl. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
 Róbert A. Róbertsson

LAGNAEFNI OG STÆRDIR:
 HEIMÆÐAR: HEITT VATN DN32 STÁL OG KALT VATN Ø50 PE.
 STOFNLAGNIR FRÁ INNTÖKUM AD DEILIKISTUM:
 HEITT VATN Ø25 OG KALT VATN Ø50 UTANÁLGGIANDI.
 STOFNLAGNIR FRÁ DEILIKISTUM INN Í HVERJA STARFSEINGU:
 HEITT VATN Ø20 OG KALT VATN Ø25. PEX "RÖR Í RÖR" KERFI.
 STÆRDIR LAGNA INNAN HVERRAR STARFSEINGAR ERU ALLAR Ø16,
 PEX "RÖR Í RÖR" KERFI.

SKÝRINGAR:
 LAGNIR FYRIR KALT VATN LEGGIST Í SANDLAG UNDIR GÓLFPLÖTU EN
 LAGNIR FYRIR HEITT VATN LEGGIST UNDIR JÄRNaGRIND Í GÓLFPLÖTU.
 ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI REGLUGERÐIR
 OG ÍST 67.
 LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MED 6 BAR ÞRÝSTINGI.
 VÍÐ MEDHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AD ÖLLU LEYTI FARID
 EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.

SKAMMSTAFANIR:
 HL = HANDLAUG
 RV = RESTIVASKUR
 VS = VATNSSALERNI
 BK = BADKAR
 SB = STEYPIBAD
 EV = ELDHÚSVASKUR
 UV = UPPÞVOTTAVÉL
 ÞV = ÞVOTTAVÉL
 LP = LOFTÞÚBAR
 BR = BRUNASLANGA
 GS = GARÐSLANGA

ÖLL MÁL ERU Í mmi NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:
 - - - - - KALT NEYSLUVATN
 ——— HEITT NEYSLUVATN

Útáfa:	01	10.01.23	GRG	Frumútgáfa
Dagsetn:			AF:	Skýring:

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÐJÓNUSTA
 MEDITUN 20, 800 SELFOSS S: 482-166
 WWW.CEDRUS.IS SIMNET.IS S: 863-3004

DOFRAHELLA 8		Teiknúmer:
221 Hafnarfirði		530-01
Atvinnuhúsnæði		
Lagnir:		Mælikvarði:
Grunnmynd neysluvatnslagna (1/2)		1:50
Skýringar		
Teiknað: Gísli Rafn Gylfason	Frumstærð teikning:	A1
Hönnunarstjóri: Valur Arnarson	051073-5099	
Dagsetning: 10.01.2023	Verknúmer: 22 008	
Áritun hönnuðar: Valur Arnarson 051073-5099		