



Samþykkt þann  
 02. mars 2023  
 Fl. Byggingarfulltröðun í Hafnarfirði  
 Róbert A. Róbertsson

**LAGNAEFTI OG STÆRÐIR:**  
 HEIMÆÐAR: HEITT VATN DN32 STÁL OG KALT VATN Ø50 PE.  
 STOFNLAGNIR FRÁ INNÞÓKUM AD DEILIKISTUM:  
 HEITT VATN Ø25 OG KALT VATN Ø50 UTANALIGGIANDI.  
 STOFNLAGNIR FRÁ DEILIKISTUM INN Í HVERJA STARFSEINGU:  
 HEITT VATN Ø20 OG KALT VATN Ø25. PEX "RÖR" Í RÖR" KERFI.  
 STÆRÐIR LAGNA INNAN HVEARRAR STARFSEINGAR ERU ALLAR Ø16,  
 PEX "RÖR" Í RÖR" KERFI.

**SKÝRINGAR:**  
 LAGNIR FYRIR KALT VATN LEGGIST Í SANDLAG UNDIR GÓLFPLÖTU EN  
 LAGNIR FYRIR HEITT VATN LEGGIST UNDIR JÄRNGRIND Í GÓLFPLÖTU.  
 ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VID GILDANDI REGlugerðir  
 OG ÍST 67.  
 LAGNIR SKULU ÞRYSTIÞRÓFAST MED 6 BAR ÞRYSTINGI.  
 VID MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AD ÖLLU LEYTI FARID  
 EFTIR FYRIRMELUM FRAMLÉIDENDA.

**SKAMMSTAFANIR:**  
 HL = HANDLAUG  
 RV = ÞEYTVASKUR  
 VS = VATNSSALERNI  
 BK = BADKAR  
 SB = STEYPIBAD  
 EV = ELDHÚSVASKUR  
 UV = UPPHÖTTAVÉL  
 PV = ÞVOTTAVÉL  
 LP = LOFTÞÚBAR  
 BR = BRUNASLANGA  
 GS = GARDSLANGA

ÖLL MÁL ERU Í mmi NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:  
 - - - - - KALT NEYSLUVATN  
 - - - - - HEITT NEYSLUVATN

Út	10.01.23	GRG	Frumtúgáfa
Útgáfa:	Dagsetn:	Af:	Skýring:

**CEDRUS EHF.**  
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÐJÓNUSTA  
 MÍÐTÚN 20, 800 SELFOS. S: 482-166  
 WWW.CEDRUS.IS SIMNEI.LIS S: 863-3004

DOFRAHELLA 8		Teiknúmer:
221 Hafnarfirði		530-02
Atvinnuhúsnæði		
<b>Lagnir:</b>		Mælikvæði:
Grunnmynd neysluvatnslagna (2/2)		1:50
<b>Skýringar</b>		
Teiknað: Gísli Rafn Gylfason	Frumstærð teikning:	A1
Hönnunarstjóri: Valur Arnarson	051073-5099	
Dagsetning: 10.01.2023	Verknúmer: 22 008	
Áritun hönnuðar: Valur Arnarson 051073-5099		