



Samþykkt þann  
 02. mars 2023  
 Íh. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
 Róbert A. Róbertsson

**LAGNAEFNI OG STÆRDIR:**  
 HEIMÉÐAR: HEITT VATN DN32 STÁL OG KALT VATN Ø50 PE.  
 STOFNLAGNIR FRÁ INNTÖKUM AÐ DELIKISTUM:  
 HEITT VATN Ø25 OG KALT VATN Ø50 UTANÁLIGGIANDI.  
 STOFNLAGNIR FRÁ DELIKISTUM INN Í HVERJA STARFSEINGU:  
 HEITT VATN Ø20 OG KALT VATN Ø25. PEK "RÖR Í RÖR" KERFI.

**SKÝRINGAR:**  
 STOFNLAGNIR FRÁ DELIKISTUM INN Í HVERJA STARFSEINGU  
 LEGGIST UNDIR JÁRNAGRIND Í GÓLFPLÖTU.  
 ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VÍÐ GILDANDI REGLUGERDIR  
 OG ÍST 67.  
 LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MEÐ 6 BAR ÞRÝSTINGI.  
 VÍÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AÐ ÖLLU LEYTI FARIÐ  
 EFTIR FYRIRMELUM FRAMLEIÐENDA.  
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.  
 LÍNUGERDIR Á TEIKNINGU:  
 ———— FRAMRÁS  
 - - - - - BAKRÁS

Út: 10.01.23 GRG Frumútgáfa  
 Útgáfa: Dagsetn: Af: Skýring:

**CEDRUS EHF.**  
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA  
 MIDTÚN 20, 800 SELFLOSS, S: 482-1166  
 WWW.CEDRUS.IS @ SIMNEL.IS S: 863-3004

**DOFRAHELLA 8** Telknúmer:  
560-0a  
 221 Hafnarfirði  
 Atvinnuhúsnæði

**Lagnir:** Mælikvæði:  
1:50  
 Grunnmynd stofnjagna gólfhitalagna  
 (1/2) + Skýringar

Telknað: Gísli Rafn Gylfason Frumstaðð teikningar: A1  
 Hönnunarstjóri: Valur Arnarson 051073-5099  
 Dagsetning: 10.01.2023 Verknúmer: 22 008  
 Áritun hönnuðar: Valur Arnarson 051073-5099