



Samþykkt þann
 02. mars 2023
 Byggingarfulltrúnaði Hafnarfirði
 Róbert A. Róbertsson

LAGNAEFNI OG STÆRÐIR:
 HEIMÆÐAR: HEITT VATN DN32 STÁL OG KALT VATN Ø50 PE.
 STOFNLAGNIR FRÁ INNTÖKUM AD DEILKISTUM:
 HEITT VATN Ø25 OG KALT VATN Ø50 UTANÁLUGGIANDI.
 STOFNLAGNIR FRÁ DEILKISTUM INN Í HVERJA STARFSEINGU:
 HEITT VATN Ø20 OG KALT VATN Ø25. PEX "RÖR" KERFI.
SKÝRINGAR:
 STOFNLAGNIR FRÁ DEILKISTUM INN Í HVERJA STARFSEINGU
 LEGGIST UNDIR JÄRNAGRIND Í GÖLFPLÖTU.
 ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR
 OG ÍST 67.
 LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MEÐ 6 BAR ÞRÝSTINGU.
 VIÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AÐ ÖLLU LEYTI FARIÐ
 EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.
 LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:
 ——— FRAMRÁS
 - - - - - BAKRÁS

Útgefna:	10.01.23	GRG	Frumútgáfa
Dagsetn:	Af:	Skýring:	
CEDRUS EHF. TEIKNI- OG VERKÆÐIÐJONUSTA MÍÐLUN 20. RÚD SELFOSS S. 482-1166 WWW.CEDRUS.IS SINNETLIS S. 863-3004			Telknúmer:
DOFRAHELLA 8 221 Hafnarfirði Atvinnuhúsnæði			560-0b
Lagnir: Grunnmynd stofnagna gólfhitalagna 1:50 (2/2) + Skýringar			
Telknáð: Gísli Rafn Gylfason		Frumstærð teikningar: A1	
Hönnunarstjóri: Valur Arnarson		051073-5099	
Dagsetning: 10.01.2023		Verknúmer: 22 008	
Aritun hönnuðar: Valur Arnarson 051073-5099			