



Samþykkt þann
 02. mars 2023
 Í byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
 Röbert A. Röbertsson

K10 c/c 250 Í MIDRI PLÖTU.
 Í STAD K10 MÁ NOTA K189
 BENDINET (6mm) SEM ER LÁTID
 SKARAST UM TVÖ MÓSKVA

GK: 36,05
 160
 PLÖTUPYKKT

ALMENNT:
 Öll mál skulu staðfest skv. aðaluppdráttum.
 Ef misræmi er, skulu aðaluppdrættir vera ráðandi,
 þó þer að láta hönnuði vita af misræmi.

STYRKLEIKAFLOKKAR EFNIS Í SÖKKUL:
 Steypa: C25/30
 Bendistál: B500C

SKÝRINGAR:
 Sökkulveggir séu samkvæmt málsetningum á teikningum.
 Úrtök í sökkulveggi fyrir lagnir ef um þau ræðir,
 sjá lagnateikningar.

Frágangur sökkulskauta sé í samræmi við teikningar
 raflagnahönnuðar og reglur viðkomandi veitustofnunar.

FESTINGAR:
 Sjá sérteikningar.

ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAD SÉ TILGREINT !!

Útgefna:	10.01.23	GRG	Frumútgáfa
Dagsetn:	Af:	Skýring:	

CEDRUS EHF.
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÐJÓNUMSTA
 MIDTUN 20, 800 SELFOSS. Sí: 382-1165
 WWW.CEDRUS.IS SIMNET.IS Sí: 863-3004

DOFRAHELLA 8		Teiknúmer:
221 Hafnarfirði		120-01b
Atvinnuhúsnæði		
Burðarvirki:		Mælikvarði:
Grunnmynd undirstaðna (2/2)		1:50
Skýringar		
Teiknað: Gísli Rafn Gylfason	Frumstærð teikningar:	A1
Hönnunarsjórni: Valur Arnarson	Verknúmer:	051073-5099
Dagsetning: 10.01.2023	Verknúmer:	22 008
Áritun hönnuðar:	Röbert A. Röbertsson	