



GRUNNMÝND 1.HÆÐ MVK. 1:50

GRUNNMÝND 2.HÆÐ MVK. 1:50

Samþykkt þann
02. mars 2023
Höfðingjaskrifstofa (Hafnarfirði)
Róbert A. Róbertsson

Útgáfa	Dags.	Skýring	Breytt af

ALMENNT, JÁRNABENDING:

GRUNNBENDING Í NEÐRI BRÚN:
Sjá tekið á viðkomandi plötum.
Járn sparna alla plötuna
og skýringar yfir ásetur milli veggja.
Neðribrúarjárn skal skeyta yfir ásetum.

GRUNNBENDING Í EFRI BRÚN:
K10 c/c 200 í taðar áttir.
Eftirbrúarjárn skal skeyta á hafi.

Einmíg gildir
Járn með heilli línu í neðri brún.
Járn með stíðri línu í efri brún.

ATH!
ÖLL JÁRN SEM ERU TEIKNUÐ INN Á
GRUNNMÝND KOMA AUKALEGA VIÐ
GRUNNBENDINGU.

Skýringar:
Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll
lágmarks ákvæði varðandi steypu og bændistál t.d.
frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.

Uppgefnir kótar eru steypukótar. Upplýsingar um
vatnshalla og hvort kótar eru endanlegir, sjá
arkitekt.
Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra
byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum
aðalhönnuðar.
Göt og raufar (sjá lagmatelk.).

ATH!
Leiðbeiningar um yfirhæð á plötum og bilum
er á skýringablaði B01

ATH!
Heimilt er að nota járnabakka, með sama
járn magni og tyrskilnað er á uppdráttum, í stað
lengjarna úr veggjum í plötum.

ATH!
Steypuhula í úrveggjum og útiplötum skal vera
30 mm. Sjá nánar á skýringablaði B01.

VEKTOR
hönnun og ráðgjöf

Stjórður Höfðingsson	Byggingarkonráðgjafi	stjorur@vektor.is	030859-7749
Emilín Á. Árnadóttir	Örskotarkonráðgjafi	emil@vektor.is	200256-4533
Máris M. Árnadóttir	Byggingarkonráðgjafi	maris@vektor.is	030459-2989
Ólafur Árnadóttir	Byggingarkonráðgjafi	olaf@vektor.is	040964-2529
Ólafur Árnadóttir	Byggingarkonráðgjafi	olaf@vektor.is	210560-2719
Ólafur Árnadóttir	Byggingarkonráðgjafi	olaf@vektor.is	090883-5029

Verkefni: **Hádegiskarð 18, Hafnarfirði**

Verkefni: **Plötur yfir 1 og 2.hæð**

Deili

Hannað: SHVE Toknað: EGH0

Mör: 1:50 Dags: 03.02.2023

Samþykkt hönnuðar: *Ólafur Árnadóttir* Tölun. n.

BP-2
Kt. 090982-3549