

Grunnmynd 3. hæð, neysluvatn
1:50

Skýringar:

Nota skal hita og þrýstipól PEX plaströr sem þrædd eru í sveigandlega idráttarbarka. Rörastærðir eru innra þvermál í mm.
Stærð stofnlagna neysluvatns 20,0*2,8mm.
Stærð lagna að sturtu ST 20,0*2,8mm.
Stærð lagna að öðrum tækjum 16,0*2,2mm.

Staðsetning stúta fyrir hreinlætistöki verður að aðlaga að þeim tækjum sem endanlega verða valin. Neysluvatnskerfi skal þrýstiprófa með köldu vatni og 10 kg/cm² þrýstingi sem skal standi í 24 tíma.

Tákn:

- · — · — · Neysluvatn kalt
- · — · — · Neysluvatn heitt
- + — + — + Krani kalt
- + — + — + Krani heitt

- ST Sturta
- VS Vatnssalerni
- HL Handlaug
- PV Þvottavél
- RV Ræstivaskur

Lega lagna:

- OP Ofan á steypa loftaplötu



Mannvirkjahönnun

mvh.is mvh@mvh.is 863 8587

VERK
Smyrlahraun 43. Hafnarfjörður
3. hæð.
TEIKNING
Neysluvatnslagnir.
Grunnmynd.

| DAGS. | VERK NR. | TEIKNING NR. |
|----------|----------|--------------|
| 6.2.2023 | 23-02 | L-2 |
| TEIKNAD | REIKNAD | ÚTGÁFA |
| HO | HO | 1 |

YFIRFARID OG SAMÞYKKT
Helgi S. Ólafsson, kt. 030479-4679
helgi@mvh.is *Helgi S. Ólafsson*

SAMRÆMINGARHÖNNUDUR
Ólafur Ó. Axelsson, kt. 041251-3019