


GRUNNMYND  
MKV.1:50

OFNATAFLA - MHL 01-2.HÆÐ					
NR	AFL	GERÐ	HÆÐ (mm)	LENGD (mm)	STAÐSETNING

201	998 W	11	600	1600	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
202	998 W	11	600	1600	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
203	750 W	Handkl.ofn	1224	600	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
204	749 W	11	600	1200	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
205	1122 W	11	600	1800	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
206	998 W	11	600	1600	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
207	998 W	11	600	1600	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
208	750 W	Handkl.ofn	1224	600	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
209	1122 W	11	600	1800	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
210	749 W	11	600	1200	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
211	998 W	11	600	1600	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
212	998 W	11	600	1600	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
213	750 W	Handkl.ofn	1224	600	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
214	1122 W	11	600	1800	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir
215	749 W	11	600	1200	MHL 01 - 2. hæð Hitalagnir



Samþykkt þann  
16. des. 2021  
F.h. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Hjálmar A. Jónsson  
H A 3

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	09.06.2021	FRUMÚTGÁFA	PBE
2	26.11.2021	ÚTGÁFA 2	HOO

————— HITI FRAMRÁS  
- - - - - HITI BAKRÁS

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01 OG P0-03.

STOFNLAGNIR ERU MEINANGRUN.

ALLAR INNSTEYPTAR RÖR-I-RÖR HITALAGNIR Í OFNA ERU DN12 PEX MEÐ SÜREFNISKÁPU NEMA ANNAD SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGU.

LAGNIR AÐ DEILIKISTUM ERU DN20.

ÞAR SEM SLAUFUR LIGGJA UNDIR GLUGGUM EBA HURÐUM SKAL ÞÉTTLEIKI VERA 100mm Í 1 METER FRÁ GLUGGA.

FRAM- OG BAKRÁSARLAGNIR GÖLFHITA ERU EINANGRÁÐAR OG LIGGJA OFAN Á EINANGRUN UNDIR FLÖTU.

HÖNNUNARSTJÓRN  
ASK  
30. Nóv. 2021  
Jónína Þ. Jónsdóttir

**VERKFRÆÐISTOFA**

NNE Verkfræðistofa ehf  
Hæðamáli 6 - 201 Kopavogur Island  
s. 899-3077 / 899-3577  
Kl. 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

STEKKJARBERG 9  
221 HAFNARFJÖRÐUR

MHL 01  
HITALAGNIR - GRUNNMYND 2.HÆÐ

Hönnun:	PBE / NG	Verknumér:	19035
Teiknað:	SJ / NG	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarið:	BMA	Dagsetning:	26.11.2021
Samþykkt:	Hákon Örn Ómarsson Kl. 300577-3189	Teikn.nr.:	P3-21
Áritun hönnunarstjóra:	Guðna Órn Sígurðsson Kl.130666-3379	Útgáfa:	2
Útgáfa / Dagsetning skakppóðtáta: 0 / 12.11.2021			

Skjalnúmer: 01024719  
Dagsetning: 26.11.2021 12:12:54

Skjalnúmer: MAVR1919035 - Stekkjarberg 9 - lagri02 DESIGN02 P - PÍPULAGNIR Stekkjarberg 9 - Hitalagnir v1.rvt.vnt

Copyright © NNE Verkfræðistofa ehf. - Hönnuð og útskiptur af teikningum - Flötum er það sérstök samþykki