

Sampykkt þann
09. mars 2023
H. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

SKÝRINGAR

Allar lagnir skulu lagðar skv. gildandi stöðlum og reglum. Þjappa skal skurðbotn og gæta að lagnir liggja á belgnum.
Stokkagöt séu 300x300 mm.
Kótar eru í metrum og teknir í rör- og brunnbotnum.
Allar frárennislagnir skulu vera PVC 100 mm í þvermál nema annað sé tekið fram.
Í bílplani skulu vera sérstyrkt frárennislör sem þola umferð bíla.
Sanda skal í kringum frárennislagnir og undir drenlagnir a.m.k. 15 sm. Yfir drenlagnir skal setja drenmöl a.m.k. 15 sm og drendúk þar ofaná.

TÁKN:

- VS VATNSSALERNI
- GN GÓLFNIÐURFALL
- BV BAÐVASKUR
- SB STEYPIBAÐ
- EV ELDHÚSVASKUR
- ÞNF ÞAKNIÐURFALL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- ST X. STAMMI GENGUR UPP Á EFRI HÆÐ

Ulg.	Dags.	Lýsing	Nafn

Áritun hönnuansgjóra:
aðalfulltrúandi: *[Signature]*
Kári Eiríksson - Síðing FAJ - tlf: 070988-2092

VALGEIR BERG STEINDÓRSSON Kt. 250464-2319

ARKAMON
Kvfallsartungu 40, 270 Mosfellsbæ
arkamon@arkamon.is
GSM: 892-0400

HÁDEGISSKARD 26
Grunnlagnir

Mkv. 1:50 A1

HANNAÐ VALGEIR B.	21.02.2023	TEIKN. L-01
TEIKNAD VALGEIR B.	SAMP. <i>[Signature]</i>	

