


GRUNNMYND - NEYSLUVATNSLAGNIR
1:75 (A1)

VATNS OG HITALAGNIR RÖR OG TENGFERNI SKULU VERA VIÐURKEND AF LÖGGILTUM AÐILUM. FARA SKAL EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA VARDANDI NIÐURLÖGN, TENGFINGAR OG MEDFERÐ EFNIS. ALLAR LAGNIR SKULU VERA MED SÜREFNISKÁPU. RÖR SKULU DREGIN Í PLASTBARKA, UNÐANSKILDAR ERU LAGNIR SEM NOTADAR ERU Í GÖLFHITALÖGN.
PLASTLAGNIR SKULU PÖLA ÞANN PRÝSTING SEM KRAPFIST ER Í REGLUGERÐUM UM HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIR.
RÖRIN SKULU VARIN FYRIR DAGSBIRTU (UV-GEISLUN) RÖR SKULU PÖLA ALLT AÐ 90°C VATNSHITA OG VERA PRÝSTIPRÓFUÐ EINS OG REGLUGERÐIR SEGJA TIL UM.
UM NEYSLUVATNSLAGNIR ÚR PLASTI GILDA FYRIRMÆLI Á Rb. BLOÐUM (S3) 001 OG ÍST 67. SAMA GILDIR UM PLASTLAGNIR Í HITAKERFI (OFNALAGNIR)
SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í PLÖTU Á FYLINGU SKAL FESTA ÞÆR TRYGGILEGA VIÐ JÄRVAGRIND TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR AÐ ÞÆR FLJÓTI UPP Í STEYPU.
SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR Í BURÐARPLÖTUR SKAL FESTA ÞÆR TRYGGILEGA VIÐ JÄRVAGRIND TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR AÐ ÞÆR FLJÓTI UPP Í STEYPU.
SÉU PLASTLAGNIR LAGÐAR OFAN Á STEYPTA PLÖTU SKAL STEYPUHULA VERA 50-60mm OFAN Á GÖLFHITALÖGNUM.
GÖLFHITALAGNIR ERU Ø20 x 2,0 PEPEX RÖR MED SÜREFNISKÁPU LAGÐAR MED 100/200mm MILLIBILI. FJÓLGA SKAL SLAUFUM EF LAGT ER ÞÉTTAR EN SÝNT ER Á TEIKNINGU MAX.100m NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM (SÁ TEIKNINGU)
GÖLFHITALAGNIR SKAL PRÝSTIPRÓFA Á SAMA HÁFTI OG RÖR Í RÖR LAGNIR VIÐ 9 bar. ÞRÝSTING.
ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD FRÁ RANNSÖKNASTOFNUN BYGGINGAÐNADARINS.

Nr.	Dags.	Breyting	Af

BORGAEHLLA 1 - HAFNARFIRÐI			
Mhl.01 - GRUNNMYND	Mkv.	1:75	
NEYSLUVATNSLAGNIR - GRUNNMYND	Hannað	EV	
YFIRLITSMYND	Teknað	EV	
Dags. 1.MARS.2022	Blad - AF -	Nr. L002	Yfirfarð <input checked="" type="checkbox"/>
 Hönnunarsjórn 30 07070-5069		Eyjólfur Valgarðsson Byggingateknifráðingur B.cs. Hraunprjói 6 210 Garðabær. gsm:8917257 evtraust@gmail.com	