



SKÝRINGAR:
 - Eldri lagnir
 - Nýjar lagnir
 - Almennt þá eru pipulagnir lagðar uppi í þakrymi

Últhúðir
 Gerð A1 - tvíhöfð rennihúð rafdrifin
 Aðgangsstýring.
 Kortalesari utan hurð með hnappi.
 Innan hurð er opnað með hnappi.
 Hurðin er með hurðarvöktun (dyraskynjari).
 Hurðin er með segulrás.
 Gerð A2 - einhöfð hurð
 Hurð er með hurðarvöktun (dyraskynjari)
 Gerð A3 - tvíhöfð rennihúð rafdrifin
 Hurð er vöktuð með hurðarvöktun (dyraskynjari)

Innihúðir
 Gerð B1 - einhöfð hurð
 Aðgangsstýring.
 Kortalesari utan hurðar.
 Innan hurðar er opnað með hnappi.
 Hurðin er með hurðarvöktun (dyraskynjari).
 Hurðin er með segulrás.
 Gerð B2 - einhöfð hurð
 Aðgangsstýring.
 Kortalesari utan hurðar.
 Innan hurðar er opnað með hnappi.
 Hurðin er með hurðarvöktun (dyraskynjari).
 Hurðin er með segulrás.
 Hurð opnað við brunaboð
 Gerð B3 - einhöfð hurð
 Innan hurðar er opnað með hnappi með höndun.
 Hurðin er með segulrás.
 Hurð opnað við brunaboð

MÓTTEKIÐ
 15. MAR. 2022
 fh. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
 HÍAS

UNDIRRITUN HÖNNUNARSTJÓRA
 Þorvaldur L. Björgvinsson
 Kf. 250572-3827

VERKÍS
 www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMPYKKT: Bragi Þór Sigurdósson BPS 3009492829

B 2021-12-27 REYNDARTEIKNING BPS
 A 2019-09-05 VERKTEIKNING BPS BPS EME BPS
 ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RYNT SAMP

SÓLVANGSVEGUR 2, HAFNARFIRÐI
 HEILSUGÆSLUSTÖÐIN SÓLVANGUR
 Rafkerfi
 Aðgangs- og innbrotakerfi
 Grunnmynd 1. hæð

VERKFRANG 17120 TEIKNING E60.5.102 B