


- ALMENNAR SKÝRINGAR LÁGSPENNUKERFIS:
1. ALLAR RAFLAGNIR Í VEGGI OG LOFT SKULU VERA HULDAR PÍPULAGNIR.
 2. HÆÐ TENGLA Í GEIÐSLUM, ÞVOTTAGHÚSUM OG ELDHÚSUM SKAL VERA 1100mm
 3. AÐRIR TENGLAR ERU Í HÆÐ 200mm FRÁ FULLFRÁGANGU GÖLFI NEMA ANNARS SÉ GETIÐ
 4. VÍÐ LAGNINGU PÍPNA SEM EIGA AÐ KOMA FRÁ LOFTI OG NIÐUR Í VEGGI SKAL FARA EFTIR SMÍÐATEIKNINGUM. VÍÐ NÁKVÆMA STAÐSETNINGU DÓSA SKAL EINNIG FARA EFTIR SMÍÐA- OG INNRETTINGATEIKNINGUM.
 5. MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGANGU GÖLFI Í MIÐJA DÓS OG GR MIBRI DÓS Í MIÐJA DÓS.
 6. ROFAR SKULU VERA 1100mm FRÁ GÖLFI NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 7. HÆÐ TENGLA VÍÐ ROFA ER SÚ SAMA OG HÆÐ ROFA.
 8. TÖLUSTAFUR VÍÐ TENGLA TÁKNAR FJÖLDA TENGLA.
 9. ALLAR PÍPUR SKULU VERA PLASTPÍPUR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 10. PÍPUR SKULU VERA 16mm Í ÞVERMÁL OG VÍR 1,5mm² NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 11. MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA MINNST 10A OG MÁLSTRAUMUR TENGLA 16A NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 12. ÞAR SEM VÍRAFJÖLDA ER EKKI GETIÐ Í PÍPU ER UM AÐ RÆÐA ÞRÍJA VÍRA MEÐ SVERLEIKA 1,5mm. VÍÐ IÐRÁTTI SKAL EINNIG FARA EFTIR LJÓSAKVEIKINGAPLANI OG EINLÍNU/FJÖLLINUM/ÝNDUM MEÐ TILITI TIL FJÖLDA VÍRA.
 13. LJÓSAKVEIKINGAPLAN KEMUR FRAM Á RAFLAGNATEIKNINGUM Í FORMI BÓKSTAFNA.
 14. ALLAR DÓSIR FYRIR ROFA, TENGLA O.Þ.H. SKULU VERA HRINGLAGA, NÖLLUR SKAL AÐENS NOTUÐ Í AÐALDREIFISKÁP. ÖHEIMILT ER AÐ NÖLLA Í ÖÐRUM DREIFISKÁPUM.
 15. VELJA SKAL NEYÐARLAMPNA MEÐ TILITI TIL ÞESS AÐ UPPFYLLA STAÐAL ÍST EN 1038.
 16. LEGGJA SKAL 32mm PLASTPÍPUR FRÁ AÐALTÖFLU AÐ ÖLLUM DREIFITÖFLUM. ÍDREGNAR MEÐ 3x10q VÍR.
 17. LEGGJA SKAL AÐ OG TENGJA HITA Í NIÐURFÖLL. HITASTRENGIR ERU SÝNDIR Á TEIKNINGUM. VERKTAKI SKAL FINNA HENTUGAR LAGNALEIÐIR.

- ALMENNAR SKÝRINGAR SMÁSPENNUKERFIS:
1. ALLAR LAGNIR Í VEGGI OG LOFT SKULU VERA HULDAR PÍPULAGNIR.
 2. TENGLAR ERU Í HÆÐ 200mm FRÁ FULLFRÁGANGU GÖLFI NEMA ANNARS SÉ GETIÐ
 3. VÍÐ LAGNINGU PÍPNA SEM EIGA AÐ KOMA FRÁ LOFTI OG NIÐUR Í VEGGI SKAL FARA EFTIR SMÍÐATEIKNINGUM. VÍÐ NÁKVÆMA STAÐSETNINGU DÓSA SKAL EINNIG FARA EFTIR SMÍÐA- OG INNRETTINGATEIKNINGUM.
 4. MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGANGU GÖLFI Í MIÐJA DÓS OG GR MIBRI DÓS Í MIÐJA DÓS.
 5. ALLAR PÍPUR SKULU VERA PLASTPÍPUR NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 6. PÍPUR SKULU VERA 20mm Í ÞVERMÁL NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.
 7. LEGGJA SKAL TVÆR 25mm PLASTPÍPUR FRÁ SMÁSPENNUSKÁP INNTAKSRÝM AÐ ÖLLUM SMÁSPENNUSKÁPUM.

F FJARSKIPTATENGILL
■ LÖÐRÉTT TENGLARENNA INNI Í VEGG FRÁ GÖLFI Í 1650 mm HÆÐ. UNNT ER AÐ BORA Í HANA GÖT FYRIR HDMI SNÖRUR FRÁ TÆKJUM AÐ VEGGHENGDU SJÓNVARPI.

1. HÆÐ

2. HÆÐ



| | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|
| A 1.12.2022 VERKTEIKNING | | | PH | PH | PH | PH |
| ÚTG. DAGS | SKÝRINGAR | TEIKNARMAÐUR | TEIKNARMAÐUR | | | |
| 1.12.2022 | HANNAD | MÆLIKVARDI | 1:50 | | | |
| YFIRFARIÐ | TEIKNAD | | | | | |
| PH | PH | | | | | |
| SAMPYKKT: | <i>De Ju</i> | 271261-3659 | | | | |
| GLIMMERSKARÐ 2 | | | | | | |
| HAFNARFIRÐI | | | | | | |
| RAFKERFI | | | | | | |
| SMÁSPENNUKERFI | | | | | | |
| 1. HÆÐ GRUNNMÝND | | | | | | |
| VERKFANG | 22037 | TEIKNING | E50.5.11 A | | | |